DAITEM

Primo nella sicurezza “senza fili”

SISTEMI DI SICUREZZA
senza fili

CONTROLLO ACCESSI
senza fili

SISTEMI VIDEO
senza fili

CATALOGO LISTINO **2011**

RISERVATO INSTALLATORE

VERSIONE 01/11 - IN VIGORE DAL 1° MARZO 2011

INDICE

SISTEMI DI SICUREZZA senza fili

DAITEM Primera	pag. 2
DaiGate	pag. 44
DAITEM Unico	pag. 48
Accessori, pile e batterie	pag. 54

CONTROLLO ACCESSI senza fili

GSD	pag. 64

SISTEMI VIDEO senza fili

EzyDrive	pag. 84

TABELLE PREZZI	pag. 92
CONDIZIONI DI GARANZIA	pag. 96

N.B.: Tutti i prezzi riportati nel Catalogo Listino sono IVA esclusa

SISTEMI DI SICUREZZA
senza fili

DAITEM Primera

TOTALMENTE SENZA FILI

E **senza collegamenti alla rete elettrica** 230 V, grazie all'alimentazione con batterie al litio.

SICURO E AFFIDABILE

Utilizzo della tecnologia brevettata **TwinBand** assicura l'affidabilità di trasmissione e la continuità di protezione del sistema. **5 anni di autonomia** del Sistema di Sicurezza.

GARANTITO

Il Sistema e i suoi componenti sono coperti fino a **5 anni da garanzia**.

MODULARE

Il Sistema di Sicurezza è **ampliabile** in qualunque momento per venire incontro alle esigenze di protezione future senza impattare con quanto già realizzato.

DINAMICO

Impostazione dei livelli di preallarme e allarme per attuare la **Rilevazione progressiva e localizzata** dell'intruso (RPL).

DAITEM Primera

SISTEMA DI SICUREZZA SENZA FILI TELEGESTIBILE

LA TECNOLOGIA

DAITEM Primera utilizza le tecnologie più evolute per assicurare l'affidabilità di trasmissione e la continuità di protezione da parte del Sistema di Sicurezza anche in caso di black-out elettrici, temporali e sbalzi di tensione.

TwinBand

TRASMISSIONE RADIO ULTRA AFFIDABILE

La trasmissione avviene simultaneamente su due bande distinte e indipendenti, 400/800 MHz, per garantire la massima qualità nella trasmissione di tutti i segnali radio.



I vantaggi determinanti che ne derivano sono la massima affidabilità di trasmissione e la rilevazione di tentativi di accecamento radio.

TwinPower

DOPPIA ALIMENTAZIONE, SICUREZZA TOTALE

L'alimentazione avviene grazie alla presenza, nelle Centrali e nelle sirene, di una doppia pila al litio che garantisce una lunga autonomia e maggior sicurezza in caso di guasto o esaurimento di una delle due pile.

Il blocco pile, con contatti dorati e antiossidazione, è totalmente ermetico e contiene 2 pile, una di supporto all'altra.

LE APPLICAZIONI

DAITEM Primera, grazie all'ampia gamma di Centrali e complementi, è la soluzione ideale per la realizzazione di un Sistema di Sicurezza affidabile e professionale in ambito **residenziale, terziario e piccolo commerciale, soprattutto per strutture esistenti e a valore storico/culturale**.

- **Protezione volumetrica interna ed esterna**
- **Controlli tecnologici e rilevazione fumo**
- **Protezione perimetrale interna ed esterna**
- **Gestione, comando e controllo da remoto**

RESIDENZIALE

COMMERCIALE

TERZIARIO

GARANZIE E CERTIFICAZIONI

Se non diversamente specificato, i prodotti DAITEM Primera hanno un periodo di garanzia estesa a 5 anni ed hanno un'elevata autonomia con le batterie fornite.

GARANZIA 5 ANNI *Prendere visione delle modalità di garanzia sul certificato dei singoli prodotti.*

AUTONOMIA 5 ANNI *Prendere visione dei parametri di consumo sul manuale tecnico dei singoli prodotti.*

DAITEM Primera è conforme alle Direttive Europee:
Direttiva R&TTE 1999/5/CE
Direttiva EMC 2004/108/CE
Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE

CSQ IQNet — SISTEMA DI QUALITÀ

IQNet — CERTIFICATO ISO 9001:2000

CE

100% fabbricato in Europa

DAITEM Primera

SISTEMA DI SICUREZZA SENZA FILI TELEGESTIBILE

CENTRALE DI ALLARME PRIMERA SIMPLY

310-21I

Centrale supervisionata con tastiera, sirena e sintesi vocale integrati, configurata per la gestione di 3 gruppi e 20 rivelatori singolarmente identificabili.
La Centrale è dimensionata per rispondere alle esigenze del mercato residenziale.
Effettua la supervisione di tutti gli elementi del sistema. Dissuasione con sirena integrata, memoria eventi con data e ora, messaggi all'utente in sintesi vocale.

€ 718,00

FUNZIONI

- Messaggi per l'utente in sintesi vocale
- Tastiera di comando e di programmazione integrata
- Collegamento bidirezionale con le sirene
- Gestisce fino a:
  - 5 tastiere/telecomandi
  - 5 sirene
  - 2 ripetitori/ricevitori
- Telegestibile e programmabile localmente attraverso PC con software "Transload" 810-21X e interfaccia seriale a 9 pin 800-99X (per la telegestione e programmazione da remoto è necessaria la scheda comunicatore 490-21X)
- Autoprotetta contro l'apertura e il distacco
- 1 codice installatore
- 1 codice principale (utente)
- 2 codici di servizio
- 3 gruppi gestibili indipendentemente
- 20 rivelatori identificabili singolarmente e personalizzabili con messaggio vocale
- Memoria di 100 eventi con data, ora e codice di accesso
- Alloggiamento per scheda comunicatore telefonico vocale e digitale (Contact ID) 490-21X
- Scheda S.I.T.E. di memoria allarmi e configurazione sistema in lingua italiana (opzionale in inglese, francese, tedesco e spagnolo)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sirena integrata: potenza acustica 108 dB a 1 metro
- 2 uscite programmabili per ON/OFF e allarme
- 1 porta RJ45 per collegamento al PC
- Alimentazione: 1 pila al litio BatLi22 2 x (3,6 V - 13 Ah)
- Indici di protezione: IP31 e IK07
- Temperatura di funzionamento: da – 10 °C a + 55 °C
- Dimensioni (LxAxP): 330 x 245 x 68 mm
- Peso con pila: 2.000 g
- Compresa pila BatLi22

DAITEM Primera

SISTEMA DI SICUREZZA
SENZA FILI TELEGESTIBILE

CENTRALE DI ALLARME PRIMERA PRO

320-21I

Centrale supervisionata con tastiera, sirena e sintesi vocale integrati, configurata per la gestione di 4 gruppi e 40 rivelatori (ampliabile a 8 gruppi e 80 rivelatori tramite programmazione da tastiera) singolarmente identificabili.
Effettua la supervisione di tutti gli elementi del sistema, dissuasione con sirena integrata, memoria eventi con data e ora, messaggi all'utente in sintesi vocale.

€ 830,00

FUNZIONI

- Messaggi per l'utente in sintesi vocale
- Tastiera di comando e di programmazione integrata
- Collegamento bidirezionale con le sirene
- Gestisce fino a:
  - 10 tastiere/telecomandi
  - 10 sirene
  - 5 ripetitori/ricevitori
- Telegestibile e programmabile localmente attraverso PC con software "Transload" 810-21X e interfaccia seriale a 9 pin 800-99X (per la telegestione e programmazione da remoto è necessaria la scheda comunicatore 490-21X)
- Autoprotetta contro l'apertura e il distacco
- 1 codice installatore
- 1 codice principale (utente)
- 16 codici di servizio
- 8 gruppi (gruppi 5, 6, 7, 8 gestibili dalla tastiera integrata nella centrale)
- Fino a 80 rivelatori
- La configurazione di base prevede la gestione di 4 gruppi e 40 - 80 rivelatori di cui 20 personalizzabili con messaggio vocale; è possibile ampliare la centrale, con specifica funzione identificata sul manuale tecnico, a 8 gruppi
- Memoria di 500 eventi con data, ora e codice di accesso
- Alloggiamento per scheda comunicatore telefonico vocale e digitale (Contact ID) 490-21X
- Scheda S.I.T.E. di memoria allarmi e configurazione sistema in lingua italiana (opzionale in inglese, francese, tedesco e spagnolo)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sirena integrata: potenza acustica 108 dB a 1 metro
- 2 uscite programmabili per ON/OFF e allarme
- 1 porta RJ45 per collegamento al PC
- Alimentazione: 1 pila al litio BatLi22 2 x (3,6 V - 13 Ah)
- Indici di protezione: IP31 e IK07
- Temperatura di funzionamento: da – 10 °C a + 55 °C
- Dimensioni (LxAxP): 330 x 245 x 68 mm
- Peso con pila: 2.000 g
- Compresa pila BatLi22

DAITEM Primera

SISTEMA DI SICUREZZA
SENZA FILI TELEGESTIBILE

NOVITÀ

SISTEMA DI BASE SIMPLY

DC355-21I

COMPOSTO DA:

- N. 1 centrale 310-21I
- N. 2 rivelatori volumetrici 171-21I
- N. 1 sirena da esterno 421-21I

15% in meno *rispetto ai prezzi dei singoli prodotti*

€ 1.359,00

NOVITÀ

SISTEMA DI BASE SIMPLY

DC356-21I

COMPOSTO DA:

- N. 1 centrale 310-21I
- N. 1 rivelatore volumetrico 171-21I
- N. 4 trasmettitori per contatti bianchi 271-21I
- N. 1 sirena da esterno 421-21I

15% in meno *rispetto ai prezzi dei singoli prodotti*

€ 1.642,00

NOVITÀ

SISTEMA DI BASE SIMPLY

DC357-21I

COMPOSTO DA:

- N. 1 centrale 310-21I
- N. 1 rivelatore volumetrico 171-21I
- N. 4 trasmettitori per contatti marroni 272-21I
- N. 1 sirena da esterno 421-21I

15% in meno *rispetto ai prezzi dei singoli prodotti*

€ 1.642,00

Nei Sistemi di base sono comprese tutte le pile di ogni apparecchiatura

DAITEM Primera

SISTEMA DI SICUREZZA
SENZA FILI TELEGESTIBILE

SOFTWARE DI TELEGESTIONE “TRANSLOAD”

810-21X

Software di programmazione e telegestione in locale e da remoto. La telegestione riguarda tutte le Centrali dotate di scheda modulo comunicatore telefonico (490-21X).

€ 403,00

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

- Pentium 166 MHz (raccomandato 500 MHz);
- Sistema operativo Windows 95, 98, ME, 2000, XP, Vista;
- 64 Mb RAM;
- 60 Mb disponibili su hard disk;
- Lettore CD-Rom;
- Mouse o dispositivo di puntamento;
- Modem (almeno) 56 K V90 compatibile.

INTERFACCIA SERIALE

800-99X

Interfaccia seriale a 9 pin con cavo di collegamento e prolunga per Software di telegestione “TRANSLOAD” 810-21X.

€ 97,00

SCHEDA S.I.T.E. IN LINGUA STRANIERA

860-21X 861-21X 862-21X 865-21X

La scheda di memoria rimovibile S.I.T.E. (Site Identification Terminal Equipment) consente di registrare le configurazioni, i messaggi e gli eventi del Sistema. La scheda S.I.T.E. in lingua italiana è in dotazione su tutte le Centrali di allarme della linea DAITEM Primera. Per rispondere alle esigenze di Utenti Finali stranieri, sono stati resi disponibili anche quattro modelli, perfettamente compatibili con tutte le Centrali attualmente commercializzate.

€ 108,00

MODELLI

- 860-21X In lingua tedesca
- 861-21X In lingua inglese
- 862-21X In lingua spagnola
- 865-21X In lingua francese

FUNZIONI

- La scheda S.I.T.E. in lingua permette l’utilizzo del sistema da parte di Utenti che desiderano ricevere i messaggi in una delle lingue disponibili

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni (LxAxP): 70 x 16 x 22 mm
- Peso: 10 g
- Temperatura di funzionamento: da – 5 °C a + 55 °C

DAITEM Primera

SISTEMA DI SICUREZZA
SENZA FILI TELEGESTIBILE

RIVELATORE AD INFRAROSSI

171-21I 172-21X 173-21X

€ 227,00

Disponibile in 3 versioni: con lente volumetrica, con lente lineare per corridoi o perimetri interni, con lente a tenda per protezione di pareti. È dotato di uno snodo autobloccante che impedisce gli spostamenti involontari o intenzionali. E' possibile programmare la sensibilità su 2 diversi livelli.

MODELLI

- 171-21I Volumetrico:
  portata 12 m, 19 settori di controllo, 90° di apertura
- 172-21X Lineare:
  portata 22 m, 9 settori di controllo, 12° apertura
- 173-21X A tenda:
  portata 12 m, 8° di apertura

FUNZIONI

- Supervisione ogni 10 minuti con segnalazione automatica alla centrale dello stato della pila, dello stato del tamper e dell'anomalia radio
- Funzione "Test" per verificare:
  - la corretta programmazione
  - il collegamento radio con la centrale
  - l'orientamento e l'area di copertura del rivelatore
- Protezione contro rischi di incendio e/o di congelamento (programmabile)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trasmissione Radio TwinBand® 400/800 MHz
- Rilevazione ad infrarossi passivi ad alta affidabilità:
  - doppia cellula di rilevazione differenziale
  - circuito stampato tropicalizzato
  - filtraggio della rilevazione con possibilità di programmare un contaimpulsi
- Snodo orientabile autobloccante di alta sicurezza contro i disorientamenti
- Programmazione tramite pulsante di test di:
  - sensibilità
  - livello d'allarme
- Alimentazione: BatLi28 1 pila al litio 3,6 V - 2 Ah
- Autonomia 5 anni in uso normale: 100 rilevazioni al giorno
- Indici di protezione: IP 31 / IK 04
- Temperatura di funzionamento: da - 10 °C a + 55 °C
- Dimensioni (LxAxP): 58 x 102 x 57 mm
- Peso con pila: 115 g
- Compresi: pila BatLi28, snodo orientabile autobloccante

SCHEMI DI RILEVAZIONE

171-21I



Lente volumetrica 90°; portata 12 m

172-21X



Lente lineare 12°; portata 22 m

173-21X



Lente a tenda; portata 12 m

DAITEM Primera

SISTEMA DI SICUREZZA
SENZA FILI TELEGESTIBILE

RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA

121-21X

Il rivelatore garantisce la massima sicurezza ed affidabilità grazie ad una tecnologia altamente raffinata. Il prodotto è indicato per la protezione dell'interno dei locali in cui è sconsigliato l'utilizzo di soli rivelatori ad infrarossi passivi.

€ 325,00

FUNZIONI

- La rivelazione avviene con l'associazione di due tecnologie:
  - la rivelazione ad infrarossi passivi analizza la variazione di radiazione infrarossa in ogni occasione di movimento
  - la rivelazione a microonde conferma la rivelazione infrarossa tramite l'analisi della velocità di spostamento di una persona
- Protezione contro rischi incendio e/o rischi congelamento (programmabili)

SCHEMA DI RILEVAZIONE



Copertura massima vista dall'alto

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trasmissione Radio TwinBand® 400/800 MHz
- Snodo orientabile autobloccante contro i disorientamenti
- Alimentazione: BatLi25 1 pila al litio 2 X (3,6 V - 2 Ah)
- Autonomia 4 anni in uso normale: 100 rilevazioni al giorno
- Indici di protezione: IP 31 - IK 04
- Temperatura di funzionamento: da + 5 °C a + 55 °C
- Dimensioni senza snodo (LxAxP): 75 x 125 x 65 mm
- Peso (senza snodo) con pila: 208 g
- Compresi: pila BatLi25, snodo orientabile autobloccante

DAITEM Primera

SISTEMA DI SICUREZZA SENZA FILI TELEGESTIBILE

RIVELATORE AD INFRAROSSI “PET IMMUNE”

176-21X

AnimalSense®

Il rivelatore di movimento Pet Immune assicura la protezione dei locali, evitando l’attivazione dell’allarme in presenza di animali domestici.

€ 238,00

FUNZIONI

- Tecnologia AnimalSense® brevettata, Il segnale ricevuto viene analizzato secondo tre criteri principali:
  - criterio morfologico: le proporzioni di un uomo sono molto diverse rispetto a quelle di un animale domestico
  - criterio di localizzazione: un animale si muove più vicino al suolo rispetto ad un uomo
  - criterio di temperatura: il calore emesso da un animale è praticamente omogeneo su tutto il corpo diversamente da quello dell’uomo
- Per animali con un peso fino a 25 kg. per gli animali con peso da 12 a 25 Kg fare riferimento alla tabella delle prestazioni. Nel caso in cui più animali si trovino nella stessa zona di rilevazione, è necessario prendere in considerazione la somma dei pesi
- Supervisione con segnalazione automatica alla centrale dello stato della pila, dello stato del tamper e dell’anomalia radio
- Funzione “Test” per verificare:
  - lo stato della pila
  - il collegamento radio con la centrale
  - l’orientamento e l’area di copertura
- Regolazione della sensibilità
- Autoprotezione contro i tentativi di apertura e distacco dal muro nel caso di installazione a parete o ad angolo
- Autonomia 5 anni in uso normale: 100 rilevazioni al giorno
- Protezione contro rischi di incendio e/o di congelamento (programmabile)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trasmissione Radio TwinBand® 400/800 MHz
- Rilevazione ad infrarossi passivi ad alta affidabilità
- Fissaggio con snodo orientabile autobloccante di alta sicurezza contro i disorientamenti
- Portata della rilevazione: 12 m, 85° di apertura; rivelatore non utilizzabile in locali di lunghezza superiore a 12 m
- Utilizzo all’interno di locali
- Alimentazione: 1 pila al litio BatLi28 3,6 V - 2 Ah
- Indice di protezione: IP31 e IK04
- Temperatura di funzionamento: da + 10 °C a + 40 °C
- Dimensioni (LxAxP): 58 x 102 x 57 mm
- Peso con pila: 115 g
- Compresi: pila BatLi28, snodo orientabile autobloccante

SCHEMI DI RILEVAZIONE

Peso	*Tipologia di pelo dell’animale*		
	A pelo lungo	*A pelo medio*	*A pelo raso*
Superiore a 25 kg	RIVELATORE NON UTILIZZABILE		
Fino a 25 kg			
Fino a 20 kg	RIVELATORE UTILIZZABILE		
Fino a 12 kg			



Area proibita ai gatti ed agli animali di peso inferiore a 6 Kg



Area proibita ai gatti ed agli animali di peso superiore a 6 Kg

RIVELATORE AD INFRAROSSI STAGNO

141-21X 142-21X 143-21X

€ 266,00

Il rivelatore stagno è stato realizzato principalmente per la protezione in situazioni ambientali difficili, dove un normale rivelatore da interno non potrebbe essere utilizzato: verande, cantine, locali piscina, ambienti salmastri e locali dove il tasso di umidità può oscillare tra il 70% e l'80%.

MODELLI

- 141-21X volumetrico con portata 10 m e apertura 90°
- 142-21X lineare con portata 20 m e apertura 10°
- 143-21X volumetrico con portata 10 m

FUNZIONI

- Supervisione ogni 10 minuti con segnalazione automatica alla centrale dello stato della pila, dello stato del tamper e dell'anomalia radio
- Funzione "Test" per verificare:
  - la corretta programmazione
  - il collegamento radio con la centrale
  - l'orientamento e l'area di copertura del rivelatore
- Protezione contro rischi di incendio e/o di congelamento (programmabile)
- Precauzioni d'uso:
  può essere utilizzato, con cautela, anche per una protezione esterna (all'aperto); in questo caso devono essere rispettate assolutamente alcune regole fondamentali al momento dell'installazione onde limitare rischi di falsi allarmi

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trasmissione Radio TwinBand® 400/800 MHz
- Rilevazione ad infrarossi passivi ad alta affidabilità:
  - doppia cellula di rilevazione differenziale
  - circuito stampato tropicalizzato
  - filtraggio della rivelazione con possibilità di programmare un contaimpulsi
- Protezione contro i rischi di incendio o rischi congelamento progammabili
- Possibilità di programmare il livello d'allarme
- Snodo orientabile autobloccante di alta sicurezza contro i disorientamenti
- Alimentazione: 1 pila al litio BatLi25 3,6 V / 4 Ah fornita
- Autonomia 5 anni in uso normale: 100 rilevazioni al giorno
- Indici di protezione: IP55 e IK04
- Temperatura di funzionamento: da - 25 °C a + 70 °C
- Dimensioni senza snodo (LxAxP): 85 x 163 x 63 mm
- Peso con pila: 280 g
- Compresi: pila BatLi25, snodo orientabile autobloccante

SCHEMI DI RILEVAZIONE

141-21X



142-21X



143-21X



RIVELATORE A INFRAROSSI “PET IMMUNE” PER ESTERNO

144-21X

€ 499,00

Il rivelatore infrarosso per esterno Pet Immune è utilizzabile sia all'esterno che all'interno. La segnalazione di preallarme o di allarme si attiva solo se si determina l'interruzione contemporanea dei 2 gruppi di fasci (inferiore e superiore) ad infrarossi di cui è dotato. Grazie alla versatilità di questo prodotto è possibile regolare la portata, l'orientamento e la sensibilità in funzione delle esigenze installative.

FUNZIONI

- Installazione: a parete o su palo, non direttamente verso la luce solare, ad un'altezza da 80 a 120 cm
- Programmazione: 3 livelli d'allarme programmabili tramite pulsante interno (allarme intrusione, preallarme forte, preallarme debole)
- Caratteristiche della rilevazione: 2 sensori, uno fisso ed uno regolabile orientato verso il basso, su 4 possibili posizioni (2, 5, 8 o 12 m di portata).
  La trasmissione d'allarme avviene solo in caso di contemporanea rilevazione dei due sensori, garantendo l'immunità a falsi allarmi causati da cani o gatti. La portata del rilevatore è limitata a quella del fascio inferiore
- Orientamento: l'area di 90° può essere orientata su un arco di 180°, a passi di 15°
- Sensibilità: regolabile su 3 livelli – bassa, media, alta
- Tempo di inibizione dopo rilevazione: programmabile da 5 a 120 secondi
- Contaimpulsi: regolabile su 2 livelli a 2 o 4 fasci

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trasmettitore radio TwinBand® 400/800 MHZ
- Autoprotetto contro l'apertura
- Alimentazione: 1 pila al litio BatLi05 3,6 V – 4 Ah
- Autonomia 5 anni in uso normale
- Indice di protezione: IP54
- Temperatura di funzionamento: da – 20 °C a + 50 °C
- Dimensioni (LxAxP): 80 x 198 x 108 mm
- Peso con pila: 560 g
- Accessori:
  - staffa per montaggio su palo (diametro: 43-48 mm).
  - maschera per la riduzione dell'ampiezza dell'angolo dell'area di rilevazione
- Compresa pila BatLi05

SCHEMA DI RILEVAZIONE



RIVELATORE A DOPPI INFRAROSSI LATERALI "PET IMMUNE" PER ESTERNO

145-21X

€ 499,00

Il rivelatore si avvale di due ottiche regolabili per ogni lato, ciascuna di esse genera un fascio di lunghezza compresa tra 2 e 12 m. La segnalazione di preallarme o di allarme si attiva solo se entrambi i sensori del medesimo lato vengono sollecitati. Grazie alla sua versatilità, è possibile regolare la portata, l'orientamento e la sensibilità in funzione delle esigenze installative.

FUNZIONI

- Rilevazione: a raggi infrarossi passivi
- Area di copertura: 2 x 2 ottiche di rilevazione regolabili singolarmente da 2 a 12 m
- Caratteristiche della rilevazione: 2 sensori, uno fisso ed uno regolabile orientato verso il basso su 4 possibili posizioni (2, 5, 8 o 12 m di portata)
- Compensazione di temperatura avanzata: la sensibilità del rilevatore è automaticamente aumentata in condizioni di elevate temperature
- Metodo di fissaggio: direttamente sul muro
- Permette la regolazione dell'angolo di apertura, della sensibilità e dell'orientamento della rivelazione al fine di adattarlo a qualsiasi esigenza
- Pulsante Test per programmazione, verifica del collegamento radio e verifica dello stato della pila
- 3 livelli d'allarme programmabili tramite pulsante interno (allarme intrusione, preallarme forte, preallarme debole)
- LED interno per l'indicazione del livello basso della pila
- 2 LED per l'indicazione dell'area di copertura
- Rivelatore supervisionato dalla centrale (supervisione collegamento radio, stato pile e stato del contatto di autoprotezione)
- Attivazione immediata o ritardata

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trasmettitore radio TwinBand® 400/800 MHZ
- Autoprotetto contro l'apertura
- Uso: interno/esterno
- Alimentazione: 1 pila al litio BatLi05 3,6 V - 4 Ah
- Autonomia 4 anni in uso normale
- Indice di protezione: IP55
- Temperatura di funzionamento: da - 20 °C a + 50 °C
- Dimensioni (LxAxP): 56 x 235 x 128 mm
- Peso con pila: 596 g
- Compresa pila BatLi05

SCHEMA DI RILEVAZIONE



DAITEM Primera

SISTEMA DI SICUREZZA
SENZA FILI TELEGESTIBILE

RIVELATORE OTTICO DI FUMO

151-21X 153-21X 154-21X

Il rivelatore ottico di fumo è indicato per rilevare incendi ad evoluzione lenta che inizialmente emettono un abbondante fumo. Questo rivelatore può funzionare con i sistemi DAITEM Primera o in modalità "stand alone". Il rivelatore è risultato conforme alle prove di rilevazione ai fumi previste dalla Norma EN 54-7:2006/09.

€ 174,00

MODELLI

- 151-21X bianco
- 153-21X marrone
- 154-21X silver

FUNZIONI

- Spia esterna per segnalazione di:
  - buon funzionamento del rivelatore
  - stato di inibizione del rivelatore
  - allarmi
  - anomalie di alimentazione
  - testa di rilevazione intasata
- Spia bianca di illuminazione di soccorso in caso di allarme
- Pulsante "Test" esterno per verifica della rilevazione
- Suoneria incorporata
  - segnale acustico da 85 dB(A) a 3 m in caso di presenza di fumo
  - segnale sonoro da 75 dB(A) a 3 m in caso di anomalia di tensione o anomalia di funzionamento della rivelazione
- Rilevazione di tipo ottico di fumi opachi
- Installazione a soffitto
- Attivo 24 ore su 24 anche a sistema d'allarme spento

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trasmissione radio: TwinBand® 400/800 MHz
- Uso: interno
- Area di copertura: 50 m^2
- Alimentazione: BatLi26 una pila al litio da 3,6 V in dotazione
- Autonomia: 5 anni in condizioni di normale uso residenziale
- Indice di protezione: IP32
- Temperatura di funzionamento: da – 10 °C a + 55 °C
- Dimensioni (A x Ø): 48 x 125 mm
- Peso con pila: 210 g
- Compresa pila BatLi26

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- Il rivelatore può essere utilizzato in modalità "stand alone" (senza centrale d'allarme) singolarmente o collegato filarmente in serie ad altri rivelatori di fumo (fino ad un massimo di 40 rivelatori dello stesso modello) tramite apposito morsetto predisposto.

RIVELATORE DI CALORE

155-21X

È l'ideale per ambienti dove il rivelatore ottico di fumo non può essere installato, come nelle cucine (a causa della presenza dei vapori) o in ambienti non abitati polverosi (garage, cantine, ecc). Si installa a soffitto. Attivo 24 ore su 24 anche con sistema di allarme spento.
Entra in allarme quando la temperatura aumenta troppo rapidamente oppure quando raggiunge un valore compreso fra 54 °C e 70 °C.

€ 147,00

FUNZIONI

- Rivelatore di calore con doppia sensibilità al:
  - rapporto di aumento della temperatura (differenza temperatura/tempo trascorso)
  - raggiungimento della temperatura tra 54 °C e 70 °C
- Led rosso esterno per segnalazione di operatività, allarme e anomalia
- Spia bianca di illuminazione di soccorso in caso di allarme
- Avvisatore acustico integrato
  - segnale acustico da 85 dB(A) a 3 m in caso di presenza di rilevazione incendio
  - segnale sonoro da 75 dB(A) a 3 m in modalità test o in caso di anomalia di tensione o funzionamento
- Pulsante di 'Test' esterno per verifica della rilevazione
- Possibili connessioni filari con altri rivelatori di fumo o di calore (max. 40)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trasmissione radio: TwinBand® 400/800 MHz
- Area di copertura: 30 m^2
- Uso: interno
- Altezza di fissaggio: max. 4,5 m
- Alimentazione: BatLi26 una pila al litio da 3,6 V in dotazione
- Autonomia: 5 anni in condizioni di normale uso residenziale
- Indice di protezione: IP32
- Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +55 °C (+75 °C per brevi periodi di tempo)
- Dimensioni (A x Ø): 48 x 125 mm
- Peso con pila: 210 g
- Compresa pila BatLi26

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- Il rivelatore può essere utilizzato in modalità "stand alone" (senza centrale d'allarme) singolarmente o collegato filarmente in serie ad altri rivelatori di calore (fino ad un massimo di 40 rivelatori dello stesso modello) tramite apposito morsetto predisposto.

TRASMETTITORE PER CONTATTI

271-21I 272-21I

€ 140,00

Il trasmettitore è dotato di un contatto reed interno che lo rende utilizzabile come normale rivelatore d'apertura e dispone di un morsetto d'ingresso programmabile per il collegamento di sensori esterni NA o NC.

MODELLI

- 271-21I bianco
- 272-21I marrone

FUNZIONI

- Supervisione ogni 10 minuti con segnalazione automatica alla centrale dello stato del contatto, della pila e dell'autoprotezione
- Gestione delle aperture per segnalare all'Utente eventuali contatti rimasti aperti al momento dell'accensione del sistema
- Funzione "Test" e spia luminosa per verificare:
  - la programmazione delle opzioni di funzionamento
  - la visualizzazione della tolleranza tra magnete e trasmettitore
  - il buon funzionamento
  - il collegamento con la centrale
  - la corretta programmazione
- Autoprotetto contro l'apertura e il distacco
- 1 morsetto per sensori esterni NA-NC
  - numero massimo di sensori collegabili: 5
  - lunghezza massima del cavo di collegamento: 10 m
- Compatibile con sensore per avvolgibili, completo di elettronica contaimpulsi, mod. 940-21X e con tutte le barriere ed i sensori (vedi il capitolo "barriere, sensori, accessori, pile")

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trasmissione Radio TwinBand® 400/800 MHz
- 1 contatto reed integrato
- Alimentazione: 1 pila al litio BatLi28 3,6 V - 2 Ah
- Autonomia: 5 anni in condizioni di normale uso residenziale
- Indici di protezione: IP30 e IK04
- Temperatura di funzionamento: da – 10 °C a + 55 °C
- Dimensioni (LxAxP): 26 x 138 x 30 mm
- Peso con pila: 70 g
- Compresa pila BatLi28

RIVELATORE DI APERTURA

273-21X 274-21X

Il rivelatore è dotato di contatto reed interno per essere installato direttamente all'apertura da proteggere.
Il contatto rileva l'apertura quando il magnete viene separato dal trasmettitore.

€ 121,00

MODELLI

- 273-21X bianco
- 274-21X marrone

FUNZIONI

- Supervisione ogni 10 minuti con segnalazione automatica alla centrale dello stato del contatto, della pila e dell'autoprotezione
- Gestione delle aperture per segnalare all'Utente eventuali contatti rimasti aperti al momento dell'accensione del sistema
- Funzione "Test" e spia luminosa per verificare:
  - la programmazione delle opzioni di funzionamento
  - la visualizzazione della tolleranza tra magnete e trasmettitore
  - il buon funzionamento
  - il collegamento con la centrale
  - la corretta programmazione
- Autoprotetto contro l'apertura e il distacco

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trasmissione Radio TwinBand® 400/800 MHz
- 1 contatto reed integrato
- Alimentazione: 1 pila al litio BatLi28 3,6 V - 2 Ah
- Autonomia: 5 anni in condizioni di normale uso residenziale
- Indici di protezione: IP30 e IK04
- Temperatura di funzionamento: da – 10 °C a + 55 °C
- Dimensioni (LxAxP): 26 x 108 x 30 mm
- Peso con pila: 60 g
- Compresa pila BatLi28

TRASMETTITORE UNIVERSALE PER CONTATTI

221-21X

Il trasmettitore, dotato di contatto reed interno che lo rende utilizzabile come normale rivelatore d'apertura, dispone di 2 ingressi a morsetti per sensori e contatti esterni NA-NC gestiti indipendentemente l'uno dall'altro.

€ 163,00

FUNZIONI

- 2 morsetti d'ingresso
  - programmabili per trasmettere qualsiasi segnale del sistema
  - identificati separatamente dalla centrale
- Collegamenti sui morsetti
  - programmabili per contatti NA o NC
  - rivelatore per avvolgibili 940-21X collegabile al morsetto 2
  - contatti NC utilizzabili in serie sullo stesso morsetto: max 5 (lunghezza massima del cavo: 10 m)
- Attivando il contatto reed incorporato si disattiva il morsetto 1
- Spia luminosa di "Test" bicolore:
  - rossa per il "Test" del circuito n° 1
  - verde per il "Test" del circuito n° 2
- Pulsante di "Test" esterno per:
  - programmazione
  - verifica collegamenti radio
  - verifica funzionamento contatti esterni
  - verifica carica batteria
- Autoprotezione all'apertura, al distacco dalla parete, al taglio del cavo (se viene usato cavo autoprotetto)
- Installazione solo per uso interno

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trasmissione Radio TwinBand® 400/800 MHz
- 2 Ingressi filari a morsetti per contatti puliti
- Alimentazione: 1 pila al litio BatLi25 3,6 V - 4 Ah
- Autonomia: 5 anni in condizioni di normale uso residenziale con l'utilizzo di un solo morsetto; 4 anni con l'uso di entrambi i morsetti
- Indici di protezione: IP31 e IK04
- Temperatura di funzionamento: da - 5 °C a + 55 °C
- Dimensioni (LxAxP): 35 x 165 x 35 mm
- Peso con pila: 120 g
- Compresa pila BatLi25

RIVELATORE MICROFONICO DI ROTTURA VETRI

260-21X

Adatto per la protezione di ambienti con ampie vetrate (finestre, verande, ecc.).
Grazie al microfono incorporato, rileva le vibrazioni emesse durante la rottura del vetro.
È utilizzabile in presenza di vetrate con spessore fino a 6,4 mm.

€ 282,00

FUNZIONI

- Rilevazione della rottura del vetro: campionatura dello spettro di frequenze acustiche e comparazione con i segnali preregistrati
- Rilevazione della variazione di pressione contemporanea alla presenza della frequenza acustica
- Installazione possibile a parete o a soffitto senza nessuna taratura da effettuare
- Supervisione ogni 10 minuti con segnalazione automatica alla centrale dello stato della pila e dell'autoprotezione
- Funzione "Test" per verificare:
  - la corretta programmazione
  - il collegamento radio con la centrale
  - il buon funzionamento del sensore (con il supporto dell'apposito tester TV260)
- Autoprotetto contro l'apertura e il distacco
- Installazione solo per uso interno

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trasmissione Radio TwinBand® 400/800 MHz
- Raggio d'azione:
  - 3,65 m con vetri blindati di spessore max 6,4 mm
  - 6 m con vetri ordinari o doppi vetri di spessore compreso tra 2,4 mm e 6,4 mm
  - 6 m con vetri temperati o multistrato di spessore compreso tra 3,2 mm e 6,4 mm
- Alimentazione: 1 pila al litio BatLi28 3,6 V - 2 Ah
- Autonomia: 5 anni in condizioni di normale uso residenziale
- Indici di protezione: IP31 e IK04
- Temperatura di funzionamento: da – 10 °C a + 55 °C
- Dimensioni (LxAxP): 40 x 138 x 30 mm
- Peso con pila: 90 g
- Compresa pila BatLi28

SCHEMI DI RILEVAZIONE

Installazione a soffitto



Installazione a soffitto



DAITEM Primera

SISTEMA DI SICUREZZA
SENZA FILI TELEGESTIBILE

TRASMETTITORE UNIVERSALE STAGNO

230-21X

Il trasmettitore dispone di 2 ingressi a morsetti: uno per sensori e contatti esterni NA-NC ed uno per sonde tecniche DAITEM.

€ 180,00

FUNZIONI

- 2 morsettiere d'ingresso:
  - 1 per sensori e contatti esterni
  - 1 per sonde tecniche

  non utilizzabili contemporaneamente
- Collegamenti sul morsetto per contatti:
  - programmabili NA o NC
  - rivelatore per avvolgibili 940-21X collegabile
  - contatti NC utilizzabili in serie sullo stesso morsetto: max 5 (lunghezza massima del cavo: 10 m)
- Autoprotezione all'apertura e al taglio del cavo (se viene usato cavo autoprotetto)
- Installazione per uso interno/esterno

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trasmissione Radio TwinBand® 400/800 MHz
- 1 ingresso filare a morsetti per contatti puliti
- 1 ingresso specifico per sonde tecniche Daitem
- Alimentazione: 1 pila al litio BatLi25 3,6 V - 4 Ah
- Autonomia: 5 anni in condizioni di uso residenziale
- Indici di protezione: IP55 e IK04
- Temperatura di funzionamento: da - 25 °C a + 70 °C
- Dimensioni (LxAxP): 80 x 130 x 35 mm
- Peso con pila: 200 g
- Compresa pila BatLi25

SONDE TECNICHE

SONCS SONHG SONIN SONPC



Le sonde tecniche consentono la protezione 24 ore su 24, anche a sistema d'allarme spento, contro i rischi più frequenti di incidenti domestici.

FUNZIONI

- Per una efficace protezione contro i rischi più frequenti di incidenti domestici:
  - allagamenti per rottura tubi, malfunzionamento pompe o scarichi, ecc.;
  - anomalia congelatore;
  - mancanza rete elettrica per periodi prolungati che potrebbe danneggiare apparecchiature come acquari, frigoriferi, eccetera;
  - abbassamento della temperatura per malfunzionamenti di caldaie, ecc.
- Utilizzabili esclusivamente se collegate al trasmettitore universale stagno 230-21X

SONCS: sonda rilevazione mancanza rete
- dotata di presa passante
- programmabile per inviare la segnalazione dopo 18 minuti o 5 ore di mancanza rete
- dimensioni (LxAxP): 50 x 70 x 71 mm

€ 50,00

SONHG: sonda rilevazione congelamento
- con attacco magnetico
- invia la segnalazione quando la temperatura si abbassa al di sotto dei + 5 °C
- dimensioni (LxAxP): 53 x 70 x 12 mm

€ 40,00

SONIN: sonda allagamento
- con attacco magnetico
- rilevazione regolabile da un minimo di 2 mm d'acqua
- dimensioni (LxAxP): 53 x 70 x 12 mm

€ 40,00

SONPC: sonda anomalia congelatore
- si inserisce direttamente nel congelatore
- invia la segnalazione quando la temperatura sale al di sopra di - 12 °C
- dimensioni (LxAxP): 53 x 70 x 12 mm

€ 40,00

TELECOMANDO PORTACHIAVI

612-21X 614-21X

€ 77,00

€ 103,00

I telecomandi portachiavi, con dimensioni ridotte, consentono di comandare in maniera semplice il sistema.
Tutti i pulsanti sono programmabili per attivare diverse funzioni, permettendo anche di personalizzare i comandi in base alle esigenze dell'utente.

MODELLI

- 612-21X a due pulsanti
- 614-21X a quattro pulsanti

FUNZIONI

- Pulsanti di comando programmabili
  - 612-21X: 2 pulsanti (comandi di spento e acceso totale)
  - 614-21X: 4 pulsanti (comandi di spento, acceso totale, parziale 1 e emergenza)
- Sistema di protezione delle trasmissioni (rolling code)
- Spia luminosa di corretta pressione del pulsante e di buono stato delle pile
- Programmazione di un codice di sicurezza per l'accesso all'utilizzo

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trasmissione Radio TwinBand® doppia banda 400/800 MHz
- Alimentazione: 2 pile a bottone BatLi07 3 V - Tipo 2016 (comunemente in commercio)
- Autonomia: 5 anni in condizioni di normale uso residenziale
- Indice di protezione: IP30
- Temperatura di funzionamento: da - 5 °C a + 55 °C
- Dimensioni (LxAxP): 38 x 72 x 14 mm
- Peso con pile: 25 g
- Comprese pile BatLi07

TASTIERA DI COMANDO

626-21I

€ 266,00

La tastiera retroilluminata controlla i comandi dell'intero sistema e, per mezzo dei 6 pulsanti programmabili, ne consente la parzializzazione.
Gestisce 5 codici di accesso di max. 6 cifre, di cui 1 codice principale e 4 di servizio e ad ogni codice è possibile associare un Utente e funzioni specifiche. E' protetta dai tentativi di riproduzione dei codici.
Utilizzando i ricevitori mono e pluricanale è possibile effettuare comandi remoti (utenze).
Se il Sistema è dotato di comunicatore telefonico, la tastiera consente di gestire l'allarme silenzioso.

FUNZIONI

- Autoprotetta contro l'apertura e il distacco
- Sistema di protezione delle trasmissioni (rolling code)
- 1 codice installatore
- 1 codice principale (utente)
- 4 codici di servizio
- I codici d'accesso possono essere a 4, 5 o 6 cifre

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trasmissione Radio TwinBand® 400/800 MHz
- Uso per interni o per esterni (protetta, non direttamente esposta alla pioggia)
- 6 pulsanti di comando programmabili
- 1 spia luminosa per conferma di pressione pulsante e riconoscimento codice
- Pulsanti retroilluminati
- Alimentazione: 1 pila al litio BatLi25 3,6 V - 4 Ah
- Autonomia: 5 anni in condizioni di normale uso residenziale
- Indici di protezione: IP54 e IK07 (Certificato IMQ: IP3x)
- Temperatura di funzionamento: da - 25 °C a + 80 °C (Certificata IMQ: da + 5 °C + 40 °C)
- Dimensioni (LxAxP): 85 x 145 x 38 mm
- Peso con pila: 220 g
- Comprese pila BatLi25

TASTIERA DI COMANDO MULTIFUNZIONE

662-21I

€ 399,00

La tastiera retroilluminata comanda il Sistema di Sicurezza, che può essere parzializzato in base alla programmazione dei 6 pulsanti di comando.
Capace di gestire 9 codici di accesso di max. 6 cifre (di cui 1 codice principale e 8 di servizio) la tastiera integra un lettore di transponder capace di gestire fino a 24 chiavi identificabili singolarmente, alle quali è possibile associare un Utente e funzioni specifiche.
Le informazioni sullo stato del Sistema, eventuali allarmi, anomalie o ingressi aperti, vengono comunicate all'utente in sintesi vocale programmabile in italiano (default), inglese, francese, tedesco e spagnolo. Inoltre è possibile effettuare comandi remoti (utenze) grazie alla gamma di ricevitori mono e pluricanale.
Protetta dai tentativi di riproduzione dei codici, è in grado di gestire l'allarme silenzioso se il Sistema è dotato di comunicatore telefonico.

FUNZIONI

- Autoprotetta contro l'apertura e il distacco, la ricerca del codice d'accesso dopo il distacco
- Sistema di protezione delle trasmissioni (rolling code)
- Sintesi vocale programmabile in italiano (default), inglese, francese, tedesco e spagnolo: segnalazione vocale dello stato del sistema, di ingresso aperto e di anomalia
- 1 codice principale, 1 codice installatore, 8 codici di servizio
- I codici d'accesso possono essere a 4, 5 o 6 cifre
- Fino a 24 transponder memorizzabili e identificabili singolarmente

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trasmissione Radio TwinBand® 400/800 MHz
- Uso per interni o esterni (protetta, non direttamente esposta alla pioggia)
- 6 pulsanti di comando riprogrammabili
- Pulsanti retroilluminati
- Spia luminosa multicolore di supporto alla programmazione e all'uso
- Ricevitore radio integrato per ritorno d'informazione alla trasmissione di un comando
- Alimentazione: 1 pila al litio BatLi25 3,6 V - 4 Ah
- Autonomia: 5 anni in condizioni di normale uso residenziale
- Indici di protezione: IP53 e IK07
- Temperatura di funzionamento: da - 25 °C a + 70 °C
- Dimensioni (LxAxP): 85 x 210 x 40 mm
- Peso con pila: 286 g
- Compresi: pila BatLi25, chiave transponder (TAGID)

DAITEM Primera

SISTEMA DI SICUREZZA SENZA FILI TELEGESTIBILE

TASTIERA DI COMANDO CON SCHERMO TATTILE

672-21X

Permette di gestire il sistema d'allarme e i diversi automatismi della casa. Il design esclusivo la rende adatta a tutti gli ambienti, anche i più eleganti. È composta da una base fissa e da una tastiera mobile con schermo tattile LCD retroilluminato, ed è dotata di un sistema di protezione da utilizzi non autorizzati tramite codici di accesso e transponder. Un transponder TAGID compreso.

€ 360,00

FUNZIONI

- 3 pulsanti di accesso diretto ai menù allarme, luci e automazioni
- Sistema di protezione selettivo tramite codici d'accesso e transponder, per abilitare utilizzi parziali e impedire utilizzi non autorizzati
- Fino a 32 codici programmabili o transponder
- Possibilità di distinguere tra utilizzo con la tastiera fissata alla base e utilizzo con la tastiera distaccata dalla base, con 3 combinazioni d'uso:
  - fisso su base,
  - misto con tastiera staccabile dalla base solo dopo l'inserimento del codice d'accesso,
  - mobile con tastiera staccabile dalla base in ogni momento
- Visualizzazione sullo schermo di data, ora e temperatura con tastiera in stand-by
- Funzione di acceso/spento automatico con programmazione settimanale
- Funzione di autospegnimento in caso di calo di tensione che impedisca la ricarica
- Ricarica della batteria con tastiera posta sulla base
- Per uso interno

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trasmissione radio TwinBand®, compatibile con tutte le centrali d'allarme della linea DAITEM Primera
- Portata radio in campo libero tra centrale e tastiera: 100 m
- Portata radio all'interno di un edificio tra la centrale e il prodotto: 30 m
- Funzione test di portata radio
- Pulsanti e schermo retroilluminati
- Programmazione protetta da codice d'accesso specifico per l'installatore
- Codici d'accesso da 4 a 6 cifre
- Codice principale per l'utilizzo di tutte le funzioni
- 32 codici programmabili o transponder
- Protezione contro la ricerca non autorizzata del codice d'accesso
- Alimentazione della base: 1 pila al litio BatLi23
- Alimentazione della tastiera: BatLi11 Li-ion
- Autonomia sulla base: 5 anni in condizioni di normale uso residenziale
- Autonomia della tastiera staccata dalla base: 2 giorni in condizioni di normale uso residenziale
- Indice di protezione: IP30 e IK04
- Temperatura di funzionamento: da 0 °C a + 55 °C
- Dimensioni (LxAxP): 86 x 253 x 52 mm
- Peso con pila: 595 g
- Compresi: pila BatLi23, pila BatLi11, chiave transponder (TAGID)

RICEVITORE DI COMANDO

712-21X 713-21X 714-21X

€ 89,00

Il ricevitore di comando amplia la gamma degli accessori della linea DAITEM Primera e permette di effettuare il comando di qualunque carico elettrico esterno collegato. L'apparecchio può ricevere comandi direttamente dalla Centrale d'allarme, oppure da organi di comando quali tastiere e telecomandi.

FUNZIONI

- Segnalazione permanente dello stato del sistema
- Simulazione di presenza tramite tastiera con transponder a schermo tattile 672-21X
- Comando a distanza (da centrale collegata a linea telefonica)
- Attivazione su intrusione
- Comando carichi in modo temporizzato, impulsivo e on/off

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tecnologia: TwinBand®
- Uso: interno ed esterno
- Programmazione tramite pulsante interno
- Spia interna di supporto alla programmazione
- Indici di protezione: IP55 e IK04
- Temperatura di funzionamento: da - 20 °C a + 70 °C
- Dimensioni (LxAxP): 85 x 150 x 35 mm
- Peso: 224 g

712-21X:
ricevitore stagno 230 V con uscita 0÷230 V
- Una uscita 230 V
- Alimentazione: 230 Vca - 50 Hz
- Carico massimo: da 400 a 1500 W
- Classe d'isolamento: 2
- Consumo: 17 VA

713-21X:
ricevitore stagno 230 V con contatto pulito
- Una uscita contatto pulito
- Alimentazione: 230 Vca - 50 Hz
- Carico massimo: da 500 a 1500 W
- Classe d'isolamento: 2
- Consumo: 17 VA

714-21X:
ricevitore stagno 12÷24 V con contatto pulito
- Una uscita contatto pulito
- Alimentazione: 12÷30 Vcc o Vca
- Carico massimo:
  24 Vcc, 1 A - 24 Vca, 2 A / 12 Vcc, 2 A - 12 Vca, 2 A

RICEVITORE PASSANTE

711-21I

€ 74,00

Permette di programmare e telecomandare accensione e spegnimento di un dispositivo elettrico a 230 V collegato. Con spina e presa passante italiana.

FUNZIONI

- Simulazione di presenza tramite tastiera con transponder a schermo tattile 672-21X
- Comando carichi in modo temporizzato e on/off
- Comando a distanza da centrale
- Pulsante di programmazione e comando a bordo
- Spia esterna di supporto alla programmazione e segnalazione dello stato
- Uso: interno

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tecnologia TwinBand®
- Con presa passante italiana
- Una uscita 230 V
- Carico massimo: da 400 a 1500 W
- Classe d'isolamento: 1
- Consumo: 12 VA
- Alimentazione: 230 Vca - 50 Hz
- Indici di protezione: IP30 e IK04
- Temperatura di funzionamento: da - 5 °C a + 55 °C
- Dimensioni (LxAxP): 54 x 98 x 77 mm
- Peso: 140 g

RICEVITORE DI COMANDO PLURICANALE

710-21X

€ 325,00

Il ricevitore interfaccia permette il collegamento tra il sistema d'allarme e sistemi filari, automazioni (qualunque automazione a comando impulsivo in bassa tensione), comunicatori filari, apparecchiature elettriche anche in potenza. Riceve via radio i messaggi da centrale, rivelatori, comandi (tastiere, telecomandi) attivando i contatti d'uscita. Dispone di 8 uscite a relè totalmente programmabili.

FUNZIONI

- Interfaccia tra il sistema d'allarme e comunicatori telefonici filari
- Interfaccia tra il sistema d'allarme e automazioni (qualunque automazione a comando impulsivo in bassa tensione)
- 8 uscite a relè

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ricevitore TwinBand®
- 8 uscite: 2 in potenza e 6 in bassa potenza
- Caratteristiche elettriche delle uscite in potenza:
  - contatto pulito
  - potere d'interruzione massimo: 5A/230V
  - potenza massima 1250 VA
  - attivazione di contatto impulsivo, temporizzato, on/off, o teleruttore
  - morsetti a vite, sezione massima dei cavi: 1,5 mm^2
- Caratteristiche elettriche delle uscite in bassa potenza:
  - contatto pulito
  - potere d'interruzione massimo: 1A/30V
  - attivazione di contatto impulsivo o temporizzato
  - morsetti a vite, sezione massima dei cavi: 1 mm^2
- Protezione integrata contro i cortocircuiti ed inversioni di polarità
- Consumi con alimentazione a 12 Vcc: 0,6 mA a riposo e 35 mA con una uscita attivata
- Scatola in policarbonato bianco
- Utilizzo all'interno o all'esterno in posizione riparata
- Alimentazione: due possibili alimentazioni (a scelta)
  - alimentazione esterna 12 Vcc
  - pila al litio BatLi02, 7,2 V - 13 Ah
- Indici di protezione: IP54 e IK04
- Temperatura di funzionamento: da - 25 °C a + 70 °C
- Dimensioni (LxAxP): 160 x 240 x 65 mm
- Peso con pila: 880 g
- Compresa BatLi02

DAITEM Primera

SISTEMA DI SICUREZZA
SENZA FILI TELEGESTIBILE

SIRENA D'ALLARME

401-21I

La sirena d'allarme per esterno / interno è totalmente programmabile direttamente dalla centrale, senza la necessità di scomodi interventi locali.

€ 406,00

FUNZIONI

- Autoprotetta contro l'apertura e il distacco
- Supervisione dell'alimentazione e del collegamento radio bidirezionale con la centrale
- Potenza acustica: 100 dB a 3 metri
- Durata della suoneria: programmabile da 20 a 180 sec.
- Riporti dei comandi sonori

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trasmissione Radio TwinBand® 400/800 MHz
- Supporto rigido di fissaggio adatto anche a superfici molto irregolari
- Alimentazione: 1 pila al litio BatLi22 2 x (3,6 V - 13 Ah)
- Autonomia: 5 anni in condizioni di normale uso residenziale
- Indici di protezione: IP54 (Certificato IMQ: IP34), IK 08
- Temperatura di funzionamento: da – 25 °C a + 70 °C (Certificata IMQ: da - 25 °C a + 55 °C)
- Dimensioni (LxAxP): 247 x 245 x 102 mm
- Peso con pila: 2.770 g
- Compresa BatLi22

SIRENA D'ALLARME CON LAMPEGGIANTE

421-21I

La sirena d'allarme per esterno con lampeggiante è totalmente programmabile direttamente dalla centrale, senza la necessità di scomodi interventi locali.

€ 428,00

FUNZIONI

- Autoprotetta contro l'apertura e il distacco
- Supervisione dell'alimentazione e del collegamento radio bidirezionale con la centrale
- Potenza acustica: 100 dB a 3 metri
- Durata della suoneria: programmabile da 20 a 180 sec.
- Lampeggiante per allarme luminoso: colore arancio
- Potenza del lampeggiante: 1 W
- Durata del lampeggio: da 1 a 15 min
- Riporti dei comandi sonori e/o luminosi

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trasmissione Radio TwinBand® 400/800 MHz
- Supporto rigido di fissaggio adatto anche a superfici molto irregolari
- Alimentazione: 1 pila al litio BatLi22 2 x (3,6 V - 13 Ah)
- Autonomia: 5 anni in condizioni di normale uso residenziale
- Indici di protezione: IP54 (Certificato IMQ: IP34), IK 08
- Temperatura di funzionamento: da – 25 °C a + 70 °C (Certificata IMQ: da - 25 °C a + 55 °C)
- Dimensioni (LxAxP): 247 x 245 x 102 mm
- Peso con pila: 2.770 g
- Compresa BatLi22

DAITEM Primera

SISTEMA DI SICUREZZA
SENZA FILI TELEGESTIBILE

RIPETITORE DI SEGNALI BIDIREZIONALE

701-21X

Il ripetitore di segnali consente di estendere la portata radio del sistema. È la soluzione per sistemi in cui sia necessario aumentare la portata tra le apparecchiature e in zone ove si riscontrino difficoltà di propagazione dei segnali radio.

€ 401,00

FUNZIONI

- 5 ripetitori al massimo per sistema in configurazione stellare
- Uso per interni o esterni
- Fino a 20 apparecchiature ripetute per ripetitore: rivelatori, organi di comando, sirene
- Indicazione da parte della centrale delle apparecchiature ripetute, per esempio: “Rivelatore 3 da ripetitore”
- Autotest del livello di carica della batteria
- Supervisione da parte della centrale ogni 10 minuti
- Autoprotezione all’apertura ed al distacco
- Un solo ripetitore per ripetere tastiere d’informazione e sirene

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ricetrasmettitore TwinBand® 400-800 MHz
- Posa su placca di supporto rigida: installazione facilitata su ogni tipo di parete anche irregolare (intonaci rugosi, muri in pietra)
- Alimentazione: 1 pila al litio BatLi22 2 x (3,6 V - 13 Ah)
- Autonomia di 4 anni con 10 apparecchiature ripetute
- Indici di protezione: IP54 e IK08
- Temperatura di funzionamento: da - 25 °C a + 70 °C
- Dimensioni (LxAxP): 247 x 245 x 102 mm
- Peso con pila: 2.000 g
- Compresa BatLi22

DAITEM Primera

SISTEMA DI SICUREZZA
SENZA FILI TELEGESTIBILE

MODULO COMUNICATORE TELEFONICO

490-21X

Scheda modulo comunicatore telefonico analogico/digitale per centrali d'allarme DAITEM Primera. Integra funzioni per il comando, il controllo e la telegestione remota del Sistema di Sicurezza.

€ 234,00

FUNZIONI

- Comando telefonico: possibilità, via telefono con l'uso del codice principale, di:
  - comandare il sistema (accendere, spegnere, ecc...)
  - conoscere lo stato del sistema
  - interrogare la memoria eventi
- Manutenzione telefonica: possibilità, via telefono con l'uso del codice installatore, di:
  - modificare le programmazioni della centrale
  - interrogare la memoria eventi
  - cambiare modo di funzionamento del sistema
- Telegestione: possibilità, da remoto (con software TRANSLOAD), con l'uso del codice installatore, di:
  - modificare le programmazioni della centrale e del comunicatore telefonico
  - leggere la memoria eventi

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Comunicatore telefonico 3 gruppi di chiamata, fino a 9 numeri telefonici totali:
  - chiamate in sintesi vocale e/o in protocollo digitale
  - 5 protocolli digitali disponibili (tra cui Ademco High Speed 4/9 e Contact ID)
  - messaggi vocali di identificazione e di conferma personalizzabili
- Inserimento all'interno della centrale (connettore 40 pin)
- Fissaggio tramite 4 viti
- Connettore RJ11 per collegamento della linea telefonica
- Dimensioni (LxA): 95 x 105 mm

NOVITÀ

ESCAPE BLINK EMULATORE GSM/GPRS

QA103T

Escape Blink è un dispositivo che, collegato ai comunicatori RTC/PSTN di Daitem o terzi, emula la rete GSM (trasmissione vocale)/GPRS (trasmissione digitale). Le comunicazioni sono completamente bidirezionali via GSM/GPRS e vanno a sostituire completamente la rete telefonica tradizionale. La sua semplice e rapida installazione permette operazioni di sostituzione necessarie dalle migrazioni a tecnologie VOIP delle reti PSTN da parte degli operatori di telefonia. Con l'abbinamento al dispositivo QA104T Modem Blink, è possibile telegestire l'impianto d'allarme sfruttando i relativi software di telegestione (Transload per Daitem).

€ 460,00

FUNZIONI

- Interfacciamento diretto all'uscita per la linea telefonica di un comunicatore digitale a standard ContactID: inoltra tutti i codici eventi generati dalla centralina di allarme qualsiasi rete GSM/GPRS
- Connessione diretta via GSM/GPRS al software di tele gestione dell'Impianto di allarme
- Funzione vocale analogica via rete GSM
- Interrogazioni e trasmissioni digitali via rete GPRS
- Memoria con registrazione di tutti gli eventi di sicurezza e delle comunicazioni
- Periferica completamente Teleprogrammabile, Telegestibile e Teleaggiornabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Microprocessore RISC a 32 Bit con Flash dati esterna espandibile
- Tamper integrato
- GSM GPRS Quadband con potenza 2W RF (850-900MHz), 1W RF (1800-1900 Mhz)
- Batteria di Back Up inclusa Ni Mh 700mA, con autonomia superiore alle 24 ore, caricabatteria controllato con dispositivo di stop battery
- Temperatura operativa: -20°+70°
- Temperatura di immagazzinamento: -40°+55°
- Umidità relativa: 10-85% senza condensa
- Classe di protezione: IP30
- Classe di infiammabilità: UL94V0
- Dimensioni (LxAxP): 165 x 159 x 56,2 mm
- Conforme alla Normativa di Sicurezza Elettrica EN60950

NOVITÀ

BLINK MODEM INTERFACCIA
PER TELEGESTIONE IP/GSM/GPRS

QA104T

€ **1.620,00**

Blink Modem è una interfaccia di emulazione modem analogici per la gestione remota degli impianti di allarme attraverso le reti IP, GSM e GPRS.

In abbinamento con Escape Blink - emulatore GSM/GPRS, consente di sopperire alle problematiche di comunicazione tradizionali dovute alla soppressione delle linee telefoniche analogiche con linee telefoniche di tipo VOIP.

E' dotato di una uscita seriale RS232 che ne consente l'utilizzo con qualsiasi software di tele gestione per impianti di allarme.

FUNZIONI

- Telegestione impianti di allarme interfacciati con QA103T "Escape Blink – Emulatore" GSM/GPRS
- Compatibile e perfettamente funzionante con SIM Machine to Machine
- Memoria con registrazione di tutti gli eventi di sicurezza e delle comunicazioni: 2500 eventi registrabili
- Teleaggiornabile, lato firmware, via IP, GSM o GPRS

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Microprocessore RISC a 32 Bit con Flash dati esterna espandibile
- Porta seriale RS232 V24
- Tamper integrato
- GSM GPRS EDGE Quadband con potenza 2W RF (850-900MHz), 1W RF (1800-1900 Mhz)
- Porta Ethernet 10/100 Mbit
- Batteria di Back Up inclusa Ni Mh 2200mA, con autonomia superiore alle 24 ore, caricabatteria controllato con dispositivo di stop battery
- Durata batteria: 500 cicli o 2 anni
- Temperatura operativa: -20°+75°
- Temperatura di immagazzinamento: -20°+35°
- Umidità relativa: 10-85% senza condensa
- Classe di protezione: IP30
- Classe di infiammabilità: UL94V0
- Dimensioni (LxAxP): 251 x 159 x 49 mm
- Conforme alla Normativa di Sicurezza Elettrica EN60950

DAITEM Primera

SISTEMA DI SICUREZZA SENZA FILI TELEGESTIBILE

COMUNICATORE TELEFONICO RTC/PSTN

495-21X

Messaggi personalizzabili. Fino a 9 numeri programmabili suddivisi in 3 cicli + 1 numero d'informazione.
Funzione ascolto a distanza in caso d'allarme (microfono incorporato).
Funzione di comando telefonico: comando e controllo a distanza del sistema d'allarme. Chiamata di soccorso effettuabile tramite pulsante a bordo. Codice d'accesso a 4 cifre programmabile.

€ 531,00

FUNZIONI

- Funzione d'ascolto (programmabile) tramite microfono integrato che consente, alla fine del messaggio d'allarme, di ascoltare rumori e voci provenienti dai locali protetti
- Chiamata di soccorso effettuabile tramite pulsante a bordo
- Programmazione semplificata tramite tastiera numerica
- Impostazione lingua (italiano, inglese, francese, tedesco, olandese)

- Chiamata in sintesi vocale a privati
  - messaggio d'identificazione utente programmabile in sintesi vocale
  - messaggio vocale che indica precisamente la natura dell'evento
  - possibilità di disattivare il comunicatore a distanza dopo aver ascoltato il messaggio d'allarme
  - possibilità di disattivare il comunicatore localmente tramite un comando di "Spento" inviato dalla tastiera o dal telecomando

- Trasmissione su linea decadica o multifrequenza (programmabile)

- 9 numeri telefonici (fino a 20 cifre) programmabili

- Integra le funzioni di comando telefonico a distanza con accesso alle funzioni tramite codice segreto
  - accensione/spegnimento del sistema
  - attivazione/disattivazione dei ricevitori di potenza
  - possibilità di consultare e modificare il primo numero di telefono (se programmato)

- Chiamata in protocollo digitale ad un Istituto di Vigilanza. Diverse informazioni trasmesse tra le quali:
  - sistema Acceso/Spento
  - allarme semplice (un rivelatore in allarme)
  - allarme confermato (due rivelatori in allarme in meno di 70 secondi)
  - segnalazione di esistenza e buon funzionamento (ogni 24 ore)
  - manomissione sistema
  - accecamento radio sistema
  - anomalia alimentazione
  - anomalia collegamento radio

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trasmissione radio: TwinBand® 400/800 MHz
- Autoprotetto contro l'apertura e il distacco
- Pulsante Emergenza/Antipanico disponibile anche direttamente sul comunicatore
- Alimentazione: 1 pila al litio BatLi23 2x(3,6 V - 18 Ah)
- Autonomia: 5 anni in condizioni di normale uso residenziale
- Indici di protezione: IP 31 / IK 04
- Temperatura di funzionamento: da - 10 °C a + 55 °C
- Dimensioni (LxAxP): 253 x 195 x 53 mm
- Peso con pila: 695 g
- Comprese pile BatLi23, 908-21X

DAITEM Primera

SISTEMA DI SICUREZZA SENZA FILI TELEGESTIBILE

COMUNICATORE TELEFONICO GSM/GPRS

470-29X

È il comunicatore telefonico di ultima generazione, libero da ogni collegamento filare. Grazie alla tecnologia GSM/GPRS è autonomo dalla rete telefonica, mentre l'alimentazione con pila al litio (BatLi23 compresa) lo rende indipendente dalla rete elettrica. Inoltre è dotato di un ricevitore multiprotocollo grazie al quale riceve i segnali radio direttamente da tutte le centrali di allarme DAITEM.
La programmazione delle funzioni può avvenire a distanza via telefono, localmente con la tastiera integrata, oppure via PC dotato di apposito software.

€ 480,00

FUNZIONI

- Ricevitore radio integrato
  - personalizzazione del messaggio vocale per allarmi tecnici
  - personalizzazione dei gruppi d'allarme (solo centrali DAITEM Primera)

- Programmazione:
  - con tastiera integrata e display LCD, struttura a menù
  - via PC in collegamento locale (utilizzando l'accessorio 907-21X)
  - dei soli numeri telefonici: via telefono

- 1 codice d'accesso: (da 4 a 8 cifre) programmabile
- 9 numeri telefonici programmabili in caso d'allarme
- Abbinamento dei numeri telefonici ai diversi ingressi (fino a 5 numeri per ingresso)
- Controllo del credito residuo
- Codice PIN della scheda SIM programmabile
- Chiamata ciclica: programmabile con periodo da 6 ore a 31 giorni
- Ciclo di chiamata: 5 numeri ripetibili fino a 5 volte o fino a conferma
- Messaggi in sintesi vocale, via SMS e in protocollo digitale
- Reindirizzamento messaggi SMS ricevuti ad altro numero
- Personalizzazione del messaggio di benvenuto

- Comando telefonico
  - attivazione/disattivazione/parzializzazione del sistema d'allarme
  - attivazione/disattivazione delle due uscite
  - attivazione/disattivazione (se protocollo radio TwinBand®) delle due uscite in potenza del ricevitore 710-21X o di due ricevitori di comando/passante
  - ascolto/viva voce bidirezionale full duplex
  - verifica dello stato degli ingressi
  - modifica e rilettura dei numeri telefonici

- Funzione controllo del credito residuo
- Gestione scadenza carta SIM
- 6 lingue selezionabili: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, olandese
- Memoria ultimi 100 eventi con data e ora

- Installazione: in interni su staffa a parete

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ricevitore radio multiprotocollo integrato

- Uscite: 2 relè a contatto pulito (24 Vcc / 1 A)

- Ingressi: 4 a contatto pulito

- Microfono ed altoparlante integrati

- Compatibile con tutti i sistemi DAITEM e con qualsiasi impianto dotato di uscite di segnalazione e d'allarme NA o NC (collegamento filare alla centrale)

- Autoprotezione al distacco o all'apertura del coperchio

- Alimentazione: con pila al litio BatLi23

- Autonomia 5 anni per 1 chiamata ciclica la settimana e 10 eventi l'anno

- Alimentazione esterna opzionale:
  - da 9 a 12 Vca / 50 Hz
  - da 9 a 15 Vcc (100 mA nominale/500 mA max)
  Alimentatore: 902-21X non compreso

- Autonomia con batteria tampone: da 1 a 3 giorni

- Indice di protezione: IP31

- Temperatura di funzionamento: da 0 °C a + 55 °C

- Dimensioni (LxAxP): 253 x 195 x 53 mm

- Peso con pila: 700 g

- Comprese pile BatLi23, 908-21X

DAITEM Primera

TTView
COMUNICATORE IP VIDEO

Il comunicatore IP d'allarme con funzione video integrata

Con il comunicatore allarme e video IP/RTC **330-23X**, DAITEM lancia un nuovo concetto di videosicurezza, complemento ideale del Sistema di Sicurezza DAITEM Primera.

VIDEO SICUREZZA INTEGRATA

In un solo prodotto, 3 soluzioni di Sicurezza con una grande flessibilità di utilizzo

Allarme
Gestione e consultazione del Sistema di Sicurezza via web. Comunicazione allarmi in sintesi vocale tramite linea telefonica tradizionale.

Consultazione video locale
Collegamento in locale dal comunicatore ad un monitor o ad un televisore. Grazie al telecomando è possibile selezionare le telecamere e visualizzare in tempo reale l'ambiente sorvegliato o i filmati di allarme in memoria.

Consultazione video a distanza
Gestione e consultazione tramite portale internet, dedicato e sicuro, per visionare gli ambienti protetti in tempo reale, oltre a visualizzare i video registrati a seguito di un evento rilevato dal Sistema di Sicurezza.

Nessun costo di gestione e mantenimento
È sufficiente una connessione ADSL per l'utilizzo del TTView.

Sicurezza totale del flusso di dati
A tutela completa della privacy, tutti i dati e i filmati registrati risiedono all'interno del dispositivo di archiviazione video presente sul TTView. Gli accessi al portale web sono garantiti attraverso il certificato SSL Thawte che assicura una connessione criptata a salvaguardia della privacy e della sicurezza dei codici inseriti.

DAITEM Primera

TTView

COMUNICATORE IP VIDEO

I VANTAGGI

Plug&Play

È facile e rapido da installare. Il portale web dedicato mantiene il sistema sempre on-line. La configurazione della parte comunicatore, IP & RTC, e della sezione video sono possibili senza alcuna conoscenza di tecnologie di rete e IP.

Semplice

Una connessione a internet, un browser (Internet Explorer) e un click sono sufficienti per avere accesso al proprio Sistema da qualunque parte del mondo. L'accesso è possibile anche con il proprio telefonino utilizzando una connessione GPRS/UMTS.

Sicuro

Dotato della tecnologia radio TwinBand® brevettata DAITEM, è in grado di garantire la trasmissione dell'informazione con il Sistema d'allarme, anche in presenza di disturbi occasionali o di interferenze.

Aperto

Il portale web garantisce la compatibilità del TTView con i provider ADSL con accesso diretto alla rete, senza necessità di configurazioni dedicate. Inoltre, i 4 ingressi analogici garantiscono la compatibilità con tutte le telecamere analogiche presenti sul mercato.

Flessibile

Con TTView l'Utente può gestire da remoto via web sia il sistema d'allarme (acceso, spento, parziale, ecc.) sia le telecamere collegate. Può quindi sorvegliare, in tempo reale e su registrazione, in completa autonomia la propria abitazione o l'attività professionale.

SUBITO ON LINE

Basta collegare il cavo ADSL e il gioco è fatto!

Il portale web dedicato permette l'accesso sicuro alla configurazione e l'utilizzo del comunicatore IP video semplicemente digitando i codici di accesso: non occorre impostare il router o effettuare particolari richieste al gestore del servizio internet per completare l'installazione.

Il dispositivo garantisce il mantenimento dei parametri operativi, anche in caso di reset della configurazione del router stesso o di cambio del gestore del servizio internet.

Configurazione generale, video, connessioni, chiamate, rete...

Consultazione video on-line o dei filmati archiviati

COMUNICATORE ALLARME E VIDEO IP

330-23X

Il comunicatore segnala a distanza tutti gli eventi rilevanti che si verificano sul sito protetto, consentendo l'accertamento audio e video dell'evento.
Può essere installato in un ambiente diverso da quello in cui è installata la centrale d'allarme DAITEM.
Un telecomando video offre la possibilità di consultare, direttamente su un televisore o un monitor, le immagini provenienti dalle telecamere analogiche situate nelle postazioni da presidiare, come gli eventi allarme filmati e memorizzati sul dispositivo di archiviazione video (opzionale) del comunicatore.
Il portale internet dedicato consente all'utente di visualizzare, in maniera del tutto sicura e confidenziale, gli ambienti protetti in tempo reale, così come i filmati registrati in caso di evento allarme.
Il portale internet fornisce un elevato livello di sicurezza permettendo all'Installatore di effettuare la configurazione del comunicatore indipendentemente dalle impostazioni del gestore Internet.

FUNZIONI

Collegamento telecamere
- 4 connettori BNC per il collegamento delle telecamere analogiche
- Compatibile con tutte le telecamere analogiche presenti sul mercato

Riproduzione video
- Uscita video RCA per il collegamento via cavo a un televisore o un monitor video
- Consultazione video tramite telecomando (opzionale) per visualizzare:
  - Telecamere full screen, ciclico o quadra
  - Filmati allarme memorizzati sul dispositivo di archiviazione

Gestione filmati
- Video allarmi provenienti da telecamere analogiche collegate al comunicatore, composti da sequenze pre-post evento (fino a 5 secondi prima che l'evento si verifichi e fino a 120 secondi dopo l'evento, in base alla memoria disponibile)
- Identificazione telecamere
- Registrazione su dispositivo di archiviazione video

Trasmissione ADSL o RTC dei seguenti eventi:
- Intrusione semplice o confermata
- Chiamata d'emergenza (compresa la pressione simultanea dei tasti SOS del comunicatore)
- Autoprotetto all'apertura e alla rimozione di un componente del sistema
- Allarme silenzioso
- Rilevazione incendi
- Rilevazione allarmi tecnici
- Pila scarica su di un elemento del sistema
- Accensione e spegnimento del sistema (configurabile con protocollo Contact ID o ViewCom IP)
- Assenza di alimentazione sul comunicatore
- Assenza segnale video di una telecamera connessa al comunicatore (protocollo ViewCom IP)
- Mancanza rete (ADSL o RTC) programmata in cicli di chiamata del comunicatore

Comandi a distanza
- Tramite portale web sicuro
- Tramite linea telefonica RTC del Sistema di Sicurezza

Scelta della lingua del comunicatore
- Lingue disponibili: francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo, olandese

Programmazione, installazione e manutenzione
- Accesso protetto da un codice installatore
- Programmazione :
  - a distanza tramite portale web
  - locale tramite tastiera integrata
- Utilizzabile in abbinamento con il ripetitore 701-21X

Compatibilità e funzionamento con altri dispositivi sulla medesima linea telefonica RTC
- Compatibile con altri dispositivi collegati alla stessa linea telefonica
- Linea prioritaria dovuta al collegamento a monte alla linea RTC
- Risposta immediata grazie alla procedura di due chiamate successive o al codice di commutazione
- Compatibile con i servizi di segreteria forniti dall'operatore telefonico

ACCESSORI COMPRESI

- 1 cavo Ethernet RJ45 / RJ45 830-99X
- 1 cavo RTC RJ11
- 1 alimentatore esterno 960-21X
- 1 batteria di ricambio 2 Ah 951-21X

DAITEM Primera

TTView

COMUNICATORE IP VIDEO

€ 920,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trasmissione radio: TwinBand® 400/800 MHz
- Tastiera di programmazione integrata
- Trasmissione di allarme vocale e/o digitale (protocolli Contact ID e Viewcom IP).
- Trasmissione di allarme e video digitale (protocollo Viewcom IP)
- Scelta della rete di trasmissione RTC e/o IP configurabile in base all'IP
- Chiamata ciclica programmabile (da 1 a 30 giorni tramite RTC con protocollo Contact ID, da 1 a 60 minuti con l'ADSL)
- 3 cicli di chiamata a 2 o 3 numeri telefonici o indirizzi IP (8 in tutto) + numero di telefono di'informazione (vocale)
- Funzione ascolto selezionabile
- Microfono e altoparlante integrati per la registrazione, l'ascolto dei rumori ambientali
- Possibilità di arresto del ciclo di chiamata tramite il telecomando del sistema d'allarme
- Alimentazione esterna tramite alimentatore 960-21X fornito
- Alimentazione di soccorso tramite le batterie agli ioni di Litio 2 Ah 951-21X (fornite)
- Alimentazione di soccorso tramite il pacco batterie agli ioni di Litio 11 Ah 950-21X (opzionale)
- Sintesi vocale integrata: 6 lingue selezionabili
- 4 connettori BNC per le telecamere
- 1 connettore RCA per l'uscita video (verso televisore o monitor)
- 3 codici d'accesso al comunicatore (installatore, video e utente) da 4 a 6 cifre programmabili
- Personalizzazione dei nomi delle telecamere
- Visualizzazione di data e ora e identificazione delle telecamere a video
- Generazione di filmati d'allarme in caso di eventi provenienti dalle telecamere collegate al comunicatore
- Memorizzazione dei filmati d'allarme su apposito dispositivo di archiviazione video
- Autoprotetto contro:
  - distacco e apertura
  - taglio dell'alimentazione esterna
  - interruzione delle linee di trasmissione (rete di comunicazione RTC o IP)
  - disturbo e accecamento radio
  - interruzione segnale video
- Indice di protezione: IP31
- Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +55 °C
- Dimensioni (L x H x P): 253 x 195 x 53 mm
- Peso (escluse batterie di ricambio): 695 g

ACCESSORI CONSIGLIATI (OPZIONALI)

- Telecomando per la gestione remota dei video in locale 610-23X
- Dispositivo di archiviazione video 940-23X
- Telecamera a colori filare ad infrarossi per interno/esterno 550-23X
- Ricetrasmettitore 2.4 GHz analogico per la visualizzazione dei video 930-23X
- Batteria tampone aggiuntiva 2 Ah 951-21X
- Batteria tampone aggiuntiva 11 Ah : 950-21X
- Cavo di collegamento telefonico RTC RJ11 830-99X

DAITEM Primera

TTView
COMUNICATORE IP VIDEO

Zone protette



ADSL

TTView

Sistema di Sicurezza
DAITEM Primera

DAITEM Primera

TTView
COMUNICATORE IP VIDEO

Postazioni remote

Postazioni
pc-internet

Video locale
in real-time

Telecomando
video

PSTN

Collegamento telefonico
tradizionale per l'invio delle
segnalazioni d'allarme in sintesi
vocale (ove presente linea PSTN)

TELECOMANDO VIDEO

610-23X

Combinato con il comunicatore allarme e video 330-23X, consente di selezionare in locale il sito da visualizzare in tempo reale, il metodo di visualizzazione sul monitor di tutte le telecamere (ciclica, quadra o full screen), oltre ai video e agli allarmi da visionare.

€ 115,00

FUNZIONI

- 8 funzioni differenti sui 4 pulsanti, selezionabili tramite cursore

Visualizzazione video in tempo reale
- Scelta della telecamera (fino a 4)
- Modalità di visualizzazione di ciascuna telecamera tramite pulsante associato:
  - Full screen: visualizzazione di una sola telecamera a schermo pieno
  - Ciclica: visualizzazione alternata full screen di tutte le telecamere collegate con temporizzazione programmabile
  - Quadra: visualizzazione contemporanea di tutte le telecamere collegate (max 4)

- Spia luminosa che conferma la corretta pressione dei pulsanti e lo stato delle batterie (autonomia di 4 anni)
- Visualizzazione filmati d'allarme e video registrati su dispositivo di archiviazione di massa
  - Lettura/rilettura di un allarme video con data ed ora
  - Filmato successivo
  - Filmato precedente
  - Pausa durante la riproduzione video allarme, per visualizzare un fotogramma particolare

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trasmissione Radio TwinBand®
- Indice di protezione: IP30
- Temperatura di funzionamento: da - 10 °C a + 55 °C
- Dimensioni (LxAxP): 133x 40 x 17 mm
- Peso con pile: 50 g
- Comprese 2 pile BatLi08

RICETRASMETTITORE VIDEO 2,4 GHz

930-23X

Il ricetrasmettitore permette di trasmettere a distanza via radio i video o le immagini delle telecamere dal comunicatore IP ad un televisore o monitor. Il set è composto da: ***Trasmettitore*** *2,4 GHz per il collegamento all'uscita video del comunicatore IP,* ***Ricevitore*** *2,4 GHz, per il collegamento all'ingresso video di un televisore o di un monitor,* ***Alimentatori*** *per trasmettitore e ricevitore,* ***Cavi e connettori*** *per il collegamento video al comunicatore e al televisore/monitor.*

€ 95,00

- Banda di frequenza: 2,4-2,48 GHz
- Modulazione: FM
- Guadagno di potenza in trasmissione: 10 dBm
- Antenna omni direzionale orientabile
- Selezione di un canale di trasmissione tra i 4 disponibili
- Trasmettitore:
  - 1 ingresso Comunicatore
  - 1 uscita TV / monitor opzionale
- Ricevitore:
  - 1 uscita TV / monitor
  - 1 uscita per registratore opzionale
- Spia luminosa di alimentazione
- Fissaggio a parete o su superficie
- Uso interno
- Colore: nero
- Alimentazione: 5 Vcc/300 mA
- Temperatura di funzionamento: da 10 °C a +50 °C
- Dimensioni trasmettitore o ricevitore (L x P x A): 56 x 63 x 19 mm
- Accessori forniti:
  - 2 alimentatori
  - 2 cavi video
  - 1 adattatore SCART / RCA

CAVO ETHERNET RJ45/RJ45 (5 m)

830-99X

€ 12,00

DISPOSITIVO DI ARCHIVIAZIONE VIDEO

940-23X

Collegato al comunicatore d'allarme e video il dispositivo consente:
- *la registrazione e l'archiviazione di filmati d'allarme*
- *la visione dei filmati su televisore, monitor, o PC tramite portale web dedicato e protetto.*

Collegato alla porta USB di un PC dotato del software di visualizzazione DAITEM, il dispositivo di archiviazione video consente la riproduzione dei filmati direttamente sul computer.

- Supporto di archiviazione dati rimovibile
- Dimensioni (L x P x A): 39 x 16 x 6 mm
- Capacità di memorizzazione di circa 4.000 filmati della durata di 10 secondi ciascuno

€ 50,00

ALIMENTATORE ESTERNO

960-21X

Alimentatore esterno composto da blocco alimentazione e cavo di collegamento alla rete.

- Lunghezza cavo adattatore: 150 cm
- Lunghezza cavo di rete: 180 cm
- Dimensioni (L x P x A): 100 x 15 x 30 mm
- Peso: 280 g

€ 35,00

TELECAMERA FILARE AD INFRAROSSI

PER INTERNO/ESTERNO

550-23X

La telecamera analogica ad infrarossi 550-23X è capace di registrare delle immagini sia di giorno che di notte in ambienti interni ed esterni. Il sensore CCD di 1/3" di cui è dotata è in grado di registrare immagini molto precise. La tecnologia ad infrarossi offre una portata fino a 20 metri. Alimentata a 12 V, la telecamera può essere collegata ad uno degli ingressi video dei dispositivi video tramite cavo BNC 75 Ohms.

€ 135,00

FUNZIONI

- Telecamera a colori

- Regolazione automatica:
  - Bilanciamento dei toni bianchi
  - Compensazione contrasto contro luce
  - Otturatore

- Uso interno ed esterno

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sensore: CCD 1/3"
- Risoluzione: 420 linee
- Sensibilità: 0 Lux con LED
- Portata di illuminazione: 20 m
- Obiettivo: focale 6 mm
- Angolo visivo: 92°
- Base di fissaggio a parete con snodo fornita
- Colore involucro: nero
- Alimentazione: 12 Vcc/500 mA
- Temperatura di funzionamento: da - 10 °C a +50 °C
- Dimensioni (Ø x H) base esclusa: 58 x 117 mm
- Peso: 300 g
- Indice di protezione: IP66

DAITEM Primera

TELECAMERE PER TTView

MAK1202P TELECAMERA DA INT/EST 12 LED IR

TBC15I

Indispensabile per qualsiasi sistema di sicurezza video la telecamera, di dimensioni ridotte, può essere montata sia a parete che a soffitto.

€ 83,00

- Sensore: 1/3" Sony CCD
- Pixel effettivi (PAL): 500 (H) x 582 (V)
- Risoluzione orizzontale: 420 linee
- LED e sensore IR LED 12 unità
- Sensibilità: 0,5 lux / F2.0 (0.00 lux / LED on)
- Obiettivo: f3,6 mm
- Portata illuminatore variabile in base all'ambiente (5-15 m)
- Sincronizzazione interna
- Uscita video: 1.0 Vpp Composite 75 Ohm
- Rapporto segnale/disturbo: oltre 48 dB (AGC OFF)
- Controluce automatico
- Bilanciamento del bianco: 2100 °K ~ 8200 °K Auto
- Controllo del guadagno automatico
- Gamma: 0,45
- Velocità iris elettronico: 1/50-1~1/100.000 sec.
- Alimentazione: 12 Vcc 120 mA (>250 mA con LED)
- Assorbimento: 120 mA +/- 10 mA (>250 mA con LED)
- Indice di protezione: IP55
- Temperatura di funzionamento: -10 °C ~ + 50 °C

MAK2422PS TELECAMERA D&N EST/INT 24 LED IR

TBC16I

Indispensabile per qualsiasi sistema di sicurezza video la telecamera, di dimensioni estremamente ridotte, può essere montata sia a parete che a soffitto.

€ 128,00

- Sensore: 1/3" Sony Super HAD CCD
- Pixel effettivi (PAL): 500 (H) x 582 (V)
- Risoluzione orizzontale: 420 linee
- LED e sensore IR LED 24 unità
- Sensibilità: 0,1 lux / F2.0 (0.00 lux / LED on)
- Obiettivo: f3,6 mm
- Portata illuminatore variabile in funzione dell'ambiente (20-28 m)
- Sincronizzazione interna
- Uscita video: 1.0 Vpp Composite 75 Ohm
- Rapporto segnale/disturbo: oltre 50 dB (AGC OFF)
- Controluce automatico
- Bilanciamento del bianco: 2100 °K ~ 8200 °K Auto
- Controllo del guadagno automatico
- Gamma: 0,45
- Velocità iris elettronico: 1/50~1/100.000 sec.
- Alimentazione: 12 Vcc 120 mA (>600 mA con LED)
- Assorbimento: 120 mA +/- 10 mA
- Indice di protezione: IP55
- Temperatura di funzionamento: -10 °C ~ + 50 °C

MAK3625PM1 TELECAMERA D&N EST/INT 30 LED IR

TBC17I

Indispensabile per qualsiasi sistema di sicurezza video la telecamera, di dimensioni estremamente ridotte, può essere montata sia a parete che a soffitto.

€ 198,00

- Sensore: 1/3" Sony Super HAD CCD
- Pixel effettivi (PAL): 752 (H) x 582 (V)
- Risoluzione orizzontale: 500 linee
- Led e sensore IR LED 30 unità
- Sensibilità: 0,1 lux / F2.0 (0.00 lux / LED on)
- Obiettivo: varifocal f4~9 mm
- Portata illuminatore variabile in funzione dell'ambiente (30-40 m)
- Sincronizzazione interna
- Uscita video: 1.0 Vpp Composite 75 Ohm
- Rapporto segnale/disturbo: oltre 48 dB (AGC OFF)
- Controluce automatico
- Bilanciamento del bianco: 2100 °K ~ 8200 °K Auto
- Controllo del guadagno automatico
- Gamma: 0,45
- Velocità iris elettronico: 1/50~1/100.000 sec.
- Alimentazione: 12 Vcc 120 mA (>650 mA con LED)
- Assorbimento: 120 mA +/- 10 mA
- Indice di protezione: IP55
- Temperatura di funzionamento: -10 °C ~ + 50 °C

APO-213P MINIDOME

TBC18I

€ 220,00

Studiata per essere installata sui soffitti, la volta fissa della telecamera MiniDome TBC18I si integra in qualsiasi ambiente e costituisce una soluzione di videosorveglianza di eccezionale discrezione.
Estremamente efficace, grazie ad un sensore Sony HI-RES di 1.3 megapixel e allo shutter elettronico, la telecamera è in grado di registrare immagini degli ambienti da controllare molto precise, permettendo anche di ottenere un'immagine decisamente più nitida dalla ripresa di un soggetto in rapido movimento.

- Sensore: 1/3" Sony HI-RES CCD
- Pixel effettivi (PAL): 752 (H) x 582 (V)
- Risoluzione orizzontale: 500 linee
- Sensibilità: 0,1 lux
- Obiettivo: f3,6 mm
- Sincronizzazione interna
- Uscita video: 1.0 Vpp Composite 75 Ohm
- Rapporto segnale/disturbo: oltre 50 dB (AGC OFF)
- Controluce automatico
- Bilanciamento del bianco: 2100 °K ~ 8200 °K Auto
- Controllo del guadagno automatico
- Gamma: 0,45
- Velocità iris elettronico: 1/50-1/100.000 sec.
- Alimentazione: 12 Vcc 120 mA
- Assorbimento: 120 mA +/- 10 mA
- Indice di protezione: IP55
- Temperatura di funzionamento: -10 °C ~ + 50 °C

ADN423PM1 DOME VARIFOCAL

TBC19I

€ 288,00

Predisposta per essere installata sui soffitti, la telecamera MiniDome TBC19I si integra in qualsiasi ambiente e costituisce una soluzione di videosicurezza di eccezionale discrezione. Il design gradevole e le ridotte dimensioni rendono l'installazione poco invasiva. Conseguentemente il prodotto trova applicabilità sia in negozi che in abitazioni private.
Estremamente efficace, grazie al sensore Sony di 1.3 megapixel, la telecamera risulta particolarmente sensibile anche in condizioni di scarsa luminosità ed esalta le proprie caratteristiche nella visione ad infrarossi.

- Sensore: 1/3" Sony CCD
- Pixel effettivi (PAL): 752 (H) x 582 (V)
- Risoluzione orizzontale: 500 linee
- Sensibilità: 0,1 lux / F2.0 (0.00 lux / LED on)
- LED e sensore IR LED 30 unità
- Obiettivo: varifocal f4~9 mm
- Sincronizzazione interna
- Uscita video: 1.0 Vpp Composite 75 Ohm
- Rapporto segnale/disturbo: oltre 48 dB (AGC OFF)
- Controluce automatico
- Bilanciamento del bianco: 2100 °K ~ 8200 °K Auto
- Controllo del guadagno automatico
- Gamma: 0,45
- Velocità iris elettronico: 1/50-1/100.000 sec.
- Alimentazione: 12 Vcc 120 mA (>650 mA con LED)
- Assorbimento: 120 mA +/- 10 mA
- Indice di protezione: IP55
- Temperatura di funzionamento: -10 °C ~ + 50 °C

Tutte le telecamere MAK comprendono la staffa con passaggio cavi interno e tettuccio protettivo

SISTEMI DI SICUREZZA
senza fili

DaiGate

INTERFACCIABILE

Collegabile a qualunque sistema convenzionale, **amplia ed integra impianti filari esistenti** con apparecchiature e periferiche radio della linea Daitem Primera.

AFFIDABILE

Grazie alla tecnologia radio brevettata **Twinband** è sicuro ed affidabile.

FACILMENTE GESTIBILE

Identifica e **Supervisiona** ogni singolo dispositivo associato. Gestisce fino a **32 rivelatori** e **4 organi di comando** per l'inserimento/disinserimento del sistema filare.

IMMEDIATO

Il pratico **Display LCD** permette di entrare nel menu di funzionamento per una facile programmazione e consultazione degli stati funzionali.

ESTENDIBILE

DaiGate è **ampliabile** in qualunque momento con ulteriori rivelatori ed organi di comando, per venire incontro ad ogni esigenza di protezione.

DaiGate

RICEVITORE INTERFACCIA RADIO PER SISTEMI FILARI

RICEVITORE INTERFACCIA RADIO PER SISTEMI FILARI

785-21X

€ 250,00

Interfaccia radio per ampliare ed integrare impianti e Sistemi di Sicurezza filari con apparecchiature e periferiche radio della linea DAITEM Primera.
DaiGate dialoga in modalità wireless con i dispositivi di sicurezza e via filo con la centrale d'allarme; è in grado di identificare e supervisionare fino a 32 dispositivi di rivelazione (associabili ad una qualunque delle 8 zone di cui dispone) e fino a 4 dispositivi di comando (telecomandi, tastiere). Il display LCD consente all'utente di gestire l'intero Sistema di Sicurezza e di monitorare lo stato di attivazione del Sistema, la supervisione, il controllo totale dei rivelatori e di ogni singola periferica collegata, ed eventuali anomalie o tentativi di intrusione. Il suo modulo radio-ricevitore è compatibile con apparecchiature DAITEM con tecnologia radio TwinBand®.

FUNZIONI

- Ampliamento di un impianto filare alla protezione da eventi tecnici (allagamento, incendio, …), in zone non raggiungibili da collegamenti filari
- Ripetizione di segnali d'allarme per realizzare l'integrazione tra sistemi antintrusione e sistemi di videosorveglianza
- Possibilità di attivare, mediante telecomandi radio, allarmi manuali (funzione antipanico, allarme silenzioso, ...)
- Facile collegamento dei cablaggi mediante agevole accesso alla morsettiera
- Modo test con riscontro acustico durante la verifica funzionale a fine installazione
- Segnalazione delle anomalie dei dispositivi radio (batteria scarica, anomalia autoprotezione e radio) con identificazione numerica del singolo dispositivo e del tipo di anomalia rilevata

APPARECCHIATURE COMPATIBILI

- 121-21X
- 141-21X
- 142-21X
- 143-21X
- 144-21X
- 145-21X
- 151-21X
- 153-21X
- 154-21X
- 155-21X
- 171-21I
- 172-21X
- 173-21X
- 176-21X
- 221-21X
- 230-21X
- 260-21X
- 271-21I
- 272-21I
- 273-21X
- 274-21X
- 612-21X
- 614-21X
- 626-21I
- 662-21I

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 13,8 Vcc
- Assorbimenti: 100 mA a riposo – 200 mA max con retroilluminazione LCD attiva
- 8 uscite a relè per la ripetizione degli allarmi di zona (zona 1÷8)
- 1 uscita a relè per la ripetizione di allarme manomissione
- 1 uscita a relè per la ripetizione di guasto/anomalia
- 1 uscita a relè per comando inserimento/disinserimento della centrale filare
- 1 ingresso per verifica stato (inserito/disinserito) della centrale filare
- 1 led per indicazione dello stato d'alimentazione
- Interfaccia utente con LCD alfanumerico a 2 linee da 16 caratteri, 2 pulsanti funzione e 1 buzzer interno
- Menu di consultazione degli stati funzionali per Installatore e Utente
- Menu di programmazione guidata per l'Installatore
- Contenitore con supporto di fissaggio a parete e autoprotezione all'apertura e al distacco
- Grado protezione involucro: IP31 e IK40 (per interno)
- Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +55 °C
- Dimensioni (LxAxP): 160 x 240 x 65 mm
- Peso: 750 g

DaiGate

RICEVITORE INTERFACCIA RADIO
PER SISTEMI FILARI

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

comandare
rilevare
• Tastiere di comando e telecomandi
• Rivelatori di movimento per esterno
• Rivelatori di movimento
• Trasmettitori per contatti
• Sonde tecniche e tecnologiche
• Rivelatori ottici di fumo e di calore

GARANZIE E CERTIFICAZIONI

Prendere visione delle modalità di garanzia sul certificato dei singoli prodotti.

DaiGate è conforme alle Direttive Europee:
Direttiva R&TTE 1999/5/CE
Direttiva EMC 2004/108/CE
Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE

SISTEMA DI QUALITÀ

CERTIFICATO ISO 9001:2000

100% fabbricato in Europa

SISTEMI DI SICUREZZA
senza fili

DAITEM Unico

SICURO E SENZA FILI

DAITEM Unico si avvale della trasmissione radio in "**Doppia Frequenza**".

GARANTITO

DAITEM Unico è coperto da un periodo di **garanzia estesa di 5 anni**: 2 anni di base + 3 anni di estensione (inviando il certificato di garanzia).

PER USO RESIDENZIALE

DAITEM Unico è la soluzione ideale per la realizzazione di un Sistema di Sicurezza semplice e affidabile in ambito residenziale **con autonomia di 5 anni**.

DAITEM Unico

SISTEMA DI SICUREZZA SENZA FILI

CENTRALE DI ALLARME UNICO 2/15

Sirena integrata. Sintesi vocale di informazioni.
Gestisce 2 gruppi (1 totale e 1 parziale) e 15 rivelatori.
Memoria 8 eventi. 1 uscita d'allarme a contatto pulito.

Compresa pila BatLi02

D4360IX

€ 660,00

RIVELATORE A INFRAROSSI

A infrarossi passivi con filtraggio della rilevazione.
- *DP8161W volumetrico 12 m - 90°*
- *DP8162X lineare 22 m - 12°*
- *DP8163X tenda 12 m - 8°*
- *DP8164X PET IMMUNE AnimalSense® volumetrico 12 m - 8°, speciale per animali*

Compresi: pila BatLi25, snodo orientabile autobloccante

DP8161W DP8162X DP8163X DP8164X

€ 220,00

€ 256,00

RIVELATORE MICROFONICO DI ROTTURA VETRI

Doppia rilevazione: rottura vetro e variazione di pressione.
Rilevazione a 360°. Installabile a soffitto o a parete.

Compresa pila BatLi01

DP8260X

€ 348,00

RIVELATORE OTTICO DI FUMO

Attivo 24 ore su 24 anche con sistema d'allarme spento.
Area di copertura: 50 mq. Si installa a soffitto.
Il rivelatore di fumo è risultato conforme alle prove di reazione ai fumi previste dalla Norma EN 54-7: 2006/9.

Compresa pila BatLi26

DP8156X

€ 207,00

TRASMETTITORE PER CONTATTI

Dotato di contatto reed interno e magnete per installazione diretta su porte e finestre; integra un ingresso a morsetti per la gestione di sensori esterni NA, NC e contatti veloci (vedi sezione "Sensori e Accessori").
- *DP8261W bianco*
- *DP8262W marrone*

Compresa pila BatLi28

DP8261W DP8262W

€ 128,00

RIVELATORE DI APERTURA

Dotato di contatto reed interno e magnete, per installazione diretta su porte e finestre.
- *DP8263X bianco*
- *DP8264X marrone*

Compresa pila BatLi28

DP8263X DP8264X

€ 105,00

DAITEM Unico

SISTEMA DI SICUREZZA SENZA FILI

DP1612X DP1614X

TELECOMANDO PORTACHIAVI

A 2 e 4 pulsanti per una gestione semplice ed essenziale del Sistema di Sicurezza. 4° pulsante programmabile (Antirapina, Emergenza, ecc.).

- *DP1612X 2 pulsanti*
- *DP1614X 4 pulsanti*

Comprese pile BatLi07

€ 80,00

€ 116,00



D4621IX

TASTIERA DI COMANDO

Dotata di 5 pulsanti a indirizzamento diretto.
Gestisce 2 codici di accesso di max. 4 cifre.

Comprese pile BatLi05

€ 201,00

DP8416W

COMUNICATORE TELEFONICO PER LINEA TELEFONICA COMMUTATA

Messaggi personalizzabili. 3 numeri programmabili.
Funzione ascolto a distanza in caso d'allarme (microfono incorporato). Funzione di comando telefonico.

Comprese pile BatLi23

€ 714,00

RIPETITORE DI SEGNALI

Ripete tutti i segnali di rivelatori e comandi diretti alla Centrale.
Fino a 5 ripetitori per ogni sistema DAITEM Unico.

Comprese pile BatLi02

RL500

€ 448,00

RICEVITORE DI COMANDO PLURICANALE

A 8 uscite idoneo per effettuare il comando di carichi esterni.
È possibile effettuare il comando del ricevitore direttamente da Centrale (ON, OFF, Allarme) o grazie agli organi di comando disponibili (tastiere e telecomandi). Il ricevitore è autoalimentato con batteria al litio, o alimentabile esternamente a 12 Vcc.

Comprese pile BatLi06

DP8515X

€ 374,00

SIRENA D'ALLARME PER ESTERNO CON LAMPEGGIANTE

Per uso esterno e interno con potenza del suono > 100 dB a 3 m.
Riporti sonori e luminosi stato sistema.
Installazione semplificata.

Comprese pile BatLi02

DP8406W

€ 469,00

SISTEMI DI SICUREZZA
senza fili

Accessori, pile e batterie

UNA GAMMA COMPLETA
di accessori per tutte le esigenze installative.

PILE E BATTERIE
per i prodotti DAITEM Primera, TTView, DaiGate e DAITEM Unico.

SOFTWARE E ADATTATORI

Accessori, pile e batterie

PER SISTEMI DI SICUREZZA DAITEM

BARRIERE SENZA FILI
A RAGGI INFRAROSSI ATTIVI
AUTOALIMENTATE

Barriere per la protezione di porte e finestre, composte da due profili di alluminio e due coperture in policarbonato nero.
Varie misure per adeguare la protezione alle specifiche esigenze.
Alimentazione a batteria, trasmissione dell'allarme via radio.
Dotate di uscita di allarme, batteria scarica e tamper.

Per il funzionamento necessitano di un trasmettitore della gamma DAITEM Primera (271-21I, 272-21I, 221-21X, 230-21X), o della gamma DAITEM Unico (DP8261W, DP8262W).

SG100AX SG101AX SG102AX SG103AX

Autonomia:

- *max. 20 mesi con batterie in dotazione per versioni da 50 cm*
- *max. 24 mesi con batterie in dotazione per versioni da 100 e 150 cm*
- *max. 18 mesi con batterie in dotazione per versioni da 200 cm*

Modelli e dotazione:

- *SG100AX h = 50 cm, 2 raggi fissi (comprese 2 pile MFU00X)* — **€ 250,00**
- *SG101AX h = 100 cm, 2 raggi fissi + 2 mobili (comprese 2 pile MFU00X)* — **€ 300,00**
- *SG102AX h = 150 cm, 2 raggi fissi + 2 mobili (comprese 2 pile MFU00X)* — **€ 317,00**
- *SG103AX h = 200 cm, 2 raggi fissi + 4 mobili (comprese 2 pile MFU00X)* — **€ 379,00**



KIT ESPANSIONE DI 2 RAGGI
PER BARRIERE

Kit espansione di 2 raggi regolabili per barriere a raggi infrarossi attivi SG100AX, SG101AX, SG102AX, SG103AX.

SG800AX — **€ 51,50**

Accessori, pile e batterie

PER SISTEMI DI SICUREZZA DAITEM

DP8496W

SIRENA FINTA

Sirena finta con estetica identica a DP8406W o 421-21I.
Solo involucro esterno, senza elettronica.

€ 88,00

940-21X

SENSORE PER AVVOLGIBILI

Completo di elettronica contaimpulsi.

Per il funzionamento necessita di un trasmettitore della gamma DAITEM Primera (271-21I, 272-21I, 221-21X, 230-21X), o della gamma DAITEM Unico (DP8261W, DP8262W).

€ 62,00



D8919 D8920

SENSORE PIEZOELETTRICO

Sensore piezoelettrico rottura vetri.

Per il funzionamento necessita di un trasmettitore della gamma DAITEM Primera (271-21I, 272-21I, 221-21X, 230-21X), o della gamma DAITEM Unico (DP8261W, DP8262W).

- *D8919 marrone*
- *D8920 bianco*

€ 30,00

Accessori, pile e batterie

PER SISTEMI DI SICUREZZA DAITEM



CONTATTO MAGNETICO

Per il funzionamento necessita di un trasmettitore della gamma DAITEM Primera (271-21I, 272-21I, 221-21X, 230-21X), o della gamma DAITEM Unico (DP8261W, DP8262W).

- *D8931 bianco*
- *D8932 marrone*

D8931 D8932

€ 13,00

TRANSPONDER PORTACHIAVI

Transponder portachiavi per tastiere 662-21I e 672-21X.

TAGID

€ 12,60

CAVO CON SPINA TRIPOLARE

Cavo (2,5 m) con spina tripolare per collegamento della Scheda modulo comunicatore telefonico 490-21X.

852-99X

€ 11,60

Accessori, pile e batterie

PER SISTEMI DI SICUREZZA DAITEM

TESTER

Tester per prova rivelatori di rottura vetri DP8260X, 260-21X.

TV260

€ **238,00**

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE E CAVO SERIALE

Software di programmazione in locale + cavo seriale per il collegamento al PC.
Per Comunicatore telefonico GSM 470-29X.

907-21X

€ **32,00**

ALIMENTATORE 230 V / 9 Vdc / 0,5 A

Alimentatore da rete per Comunicatore telefonico GSM 470-29X.

902-21X

€ **8,40**

Accessori, pile e batterie

PER SISTEMI DI SICUREZZA DAITEM

ANTENNA ESTERNA GSM 5dB

Antenna esterna GSM 5dB con supporto per Comunicatore telefonico GSM 470-29X.

903-21X

€ 77,20

ANTENNA ESTERNA GSM 3dB

Antenna esterna GSM 3dB magnetica per Comunicatore telefonico GSM 470-29X.

904-21X

€ 46,20

RIVELATORE DI TAGLIO DELLA LINEA TELEFONICA

Rivelatore di taglio della linea telefonica per Comunicatore telefonico GSM 470-29X.

905-21X

€ 130,00

Accessori, pile e batterie

PER SISTEMI DI SICUREZZA DAITEM

CONTENITORE STAGNO

Per installazioni esterne (o in ambienti particolari) del Comunicatore telefonico GSM 470-29X.

906-21X

€ 143,00

ADATTATORE PRESA DA SERIALE A USB

Adattatore presa da seriale a USB per il collegamento del Comunicatore telefonico GSM 470-29X a PC sprovvisti di presa seriale.

801-99X

€ 45,30

BatLi01

Pila al litio 3,6 V / 5 Ah

€ 24,70

BatLi02

Pila al litio 7,2 V / 13 Ah

€ 63,00

BatLi04

Pila al litio 3,6 V / 2 Ah

€ 14,20

Accessori, pile e batterie

PER SISTEMI DI SICUREZZA DAITEM

BatLi05		Pila al litio 3,6 V / 4 Ah	€ **21,60**
BatLi06		Pila al litio 7,2 V / 5 Ah	€ **49,40**
BatLi07		Pila a bottone 3 V / Tipo 2016 (comunemente in commercio)	€ **1,80**
BatLi08		Pila a bottone 3 V / Tipo 2430 (comunemente in commercio)	€ **2,80**
BatLi11		Pila al litio ricaricabile 3,6 V	€ **7,50**
BatLi22		Pila al litio 2 x (3,6 V / 13 Ah)	€ **63,00**
BatLi23		Pila al litio 2 x (3,6 V / 18 Ah)	€ **75,00**
BatLi25		Pila al litio 3,6 V / 4 Ah	€ **29,70**

Accessori, pile e batterie

PER SISTEMI DI SICUREZZA DAITEM

BatLi26		Pila al litio 3,6 V / 4 Ah	€ **36,80**
BatLi28		Pila al litio 3,6 V / 2 Ah	€ **22,40**
MFU00X		Confezione di 4 pile al litio 3,6 V / 2,7 Ah per barriere	€ **43,10**
MFU01X		Pacco batterie al litio 2 x (3,6 V / 2,7 Ah) per barriere	€ **21,50**
MFU02X		Confezione composta da: n.1 MFU00X + n.1 MFU01X	€ **63,00**
908-21X		Pila al litio ricaricabile 3,6 V / 700 mAh	€ **7,40**
950-21X		Pila al litio ricaricabile 3,6 V / 11 Ah per TTView	€ **73,50**
951-21X		Pila al litio ricaricabile 3,6 V / 2 Ah per TTView	€ **15,80**

CONTROLLO ACCESSI
senza fili

GSD

COMPLETA COMUNICAZIONE RADIO WIREFREE

Il Controllo Accessi GSD **non necessita di cablaggi o stesura cavi**. I lettori in campo colloquiano con la centrale sfruttando la **tecnologia radio Wirefree**.

PORTATA RADIO ILLIMITATA

Massima portata per il Sistema GSD Radio Wirefree. Ogni lettore è, infatti, **ricetrasmettitore**, garantendo il **collegamento in cascata** tra la centrale e i lettori stessi.

CONFIGURAZIONE FACILITATA

Grazie alla tecnologia radio Wirefree, tutti **i lettori del Sistema GSD si configurano via software** senza necessità di alcuna operazione sul lettore stesso.

CONNETTIVITÀ ESTESA

Il Sistema può anche essere strutturato in **configurazione RS485** con una **connettività da remoto in TCP/IP**.

GSD

CONTROLLO ACCESSI RADIO WIREFREE

ALTA PRECISIONE NEL CONTROLLO DEGLI ACCESSI

Il NETWORK RADIO WIREFREE per la Gestione del Controllo Accessi

Il Sistema di Controllo Accessi GSD Radio Wirefree è **l'innovativo sistema basato su tecnologia di trasmissione radio** che permette l'installazione senza la stesura di cablaggi.
GSD Radio Wirefree permette di realizzare Sistemi di Controllo degli Accessi in maniera sicura, affidabile e vantaggiosa. E' composto da uno o più lettori, centrale e software, tutti comandati via radio senza bisogno di cavi. Basta installare i lettori ed il gioco è fatto.

Implementazione veloce
Il Sistema GSD Radio Wirefree può essere installato in qualunque momento senza necessità di predisposizioni e non richiede lunghi tempi di preparazione.

Adattabile
Il sistema ha una struttura modulare che permette di implementare il sistema per ogni tipologia di esigenza. Può essere modificato e ampliato in qualsiasi momento: implementare l'intero sistema non è mai stato così semplice. Inoltre, può essere installato anche in maniera tradizionale via cavo (RS485), permettendo la realizzazione di sistemi ibridi radio-filo.

Sicuro ed affidabile
La tecnologia di trasmissione radio Zigbee con crittografia AES da 32 a 128 bit garantisce la sicurezza del dato trasmesso e permette una portata illimitata grazie alla funzione ricetrasmittente del singolo lettore.

Controllo centralizzato
Il sistema è gestito totalmente dal software di gestione che ne permette anche il controllo da remoto, da qualsiasi luogo.

Elevata redditività
GSD non necessita di lavori preventivi e permette di ridurre i costi di investimento a favore dell'installazione del sistema idoneo all'esigenza.

LA SOLUZIONE NETWORK WI-PLUS

Il Sistema di Controllo Accessi GSD Radio Wirefree garantisce un'installazione più rapida e veloce. Grazie all'utilizzo di tecnologie industriali, è stato studiato appositamente per garantire semplicità di uso e di manutenzione e, al tempo stesso, sicurezza e affidabilità. Le centrali e i lettori della famiglia Radio Wirefree utilizzano lo standard radio Zigbee IEEE 802.15.4 con crittografia AES da 32 a 128 bit che garantisce una trasmissione sicura ed affidabile. Due diverse centrali compongono l'offerta, diverse per caratteristiche e funzionalità per venire incontro alle più disparate esigenze installative.

Caratteristiche	Centrale Wi-Plus	Centrale Wi-Enterprise
Numero di varchi gestiti	10	20
Numero di centrali in rete	3 (30 varchi)	3 (60 varchi)
Utenti	5000	20000
Gruppi Utenti	16	128
Gruppi Temporali	16	128
Gruppi Varchi	illimitati	illimitati
Reportistica	Esportazione e stampa di: - Orari e presenze - Storico eventi - Attività utenti	Esportazione e stampa di: - Orari e presenze - Storico eventi - Attività utenti
Logging	Illimitato	Illimitato
Supporto Network Wirefree & RS485	Sì	Sì
Backup Automatico	Sì	Sì
Criptatura Database	Sì	Sì
Log-In da remoto	-	TCP/IP
Software di gestione	Wi-Plus (gratuito)	Wi-Plus (gratuito) Wi-Enterprise (opzionale)
Upgrade software a Enterprise	Sì	Sì

LA SOLUZIONE STAND-ALONE

La gamma di prodotti GSD si completa con i lettori Stand-Alone, dotati del medesimo design e delle funzionalità principali di cui sono dotati i lettori della famiglia Wi-Plus.

GSD

CONTROLLO ACCESSI RADIO WIREFREE

SOFTWARE WI-PLUS E WI-ENTERPRISE

Un nuovo potente strumento

Il Sistema Controllo Accessi GSD Radio Wirefree è configurato, gestito e manutenuto totalmente attraverso i software Wi-Plus o Wi-Enterprise che differiscono tra loro principalmente per il numero di varchi, utenti e per il collegamento da remoto via TCP/IP.

Wi-Plus è fornito in dotazione insieme alle centrali e gestisce fino ad un massimo di 10 varchi.

Qualora si decidesse di implementare il sistema è necessario aggiornare il software alla versione superiore (opzionale).



Il software permette, in maniera completa, di:

- Configurare la centrale di controllo e il network di lettori collegati
- Gestire utenti ed accessi attraverso:
  - Configurazione per gruppi
  - Livelli di accesso (per gruppi, utenti ed orari)
- Gestire i varchi configurando distintamente:
  - i relè di ingresso ed uscita
  - le funzionalità e le opzioni del varco (anti coda, temporizzazioni, anti-passback, etc...)
- Gestire il sistema network da remoto via TCP/IP (solo per Wi-Enterprise)
- Visualizzare in real-time gli eventi correnti
- Esportare i report personalizzati utilizzando i seguenti parametri di personalizzazione:
  - Tipo: cronologico, orari e presenze, attività utenti
  - Filtro: per utenti, varchi ed eventi
  - Periodo: data e ora

COMPATIBILITÀ E CONFORMITÀ

- Tutti i lettori GSD possono leggere badge e transponder con tecnologia GSD, ACT, HID e Paxton.
- GSD è conforme alle normative CEI EN 50133.
- GSD è conforme alle Direttive Europee:
  Direttiva R&TTE 1999/5/CE
  Direttiva EMC 2004/108/CE
  Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE

GSD

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO RADIO

SISTEMA RADIO WIREFREE

GSD

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO FILARE

SISTEMA BUS RS485



GSD

CONTROLLO ACCESSI RADIO WIREFREE

Gamma Wi-Plus

CENTRALE DI CONTROLLO WI-ENTERPRISE

GSDn-WEC-IT

La centrale di controllo Wirefree GSDn-WEC-IT controlla fino a 20 varchi. Utilizza lo standard radio Zigbee IEEE 802.15.4802.15.4 con crittografia AES da 32 a 128 bit, che garantisce una trasmissione sicura ed affidabile.
La centrale di controllo Wi-Enterprise GSDn-WEC-IT assicura la convenienza e la sicurezza di un Sistema network di controllo accessi di ultima generazione, in cui estetica e design si fondono con tecnologia e prestazioni.
Il Sistema di Controllo Accessi GSD Radio Wirefree è configurato, gestito e manutenuto totalmente tramite il software Wi-Plus (gratuito fino a 10 varchi) o Wi-Enterprise (opzionale). È compatibile con tutta la gamma di lettori radio Wi-Plus e permette il collegamento di 3 centrali per arrivare a gestire fino a 60 varchi.

€ 1.393,00

FUNZIONI

- Supporta reti Wirefree o RS485
- Varchi gestiti: 20 per controller (con SW Wi Enterprise)
- Numero massimo di centrali in rete:
  3 (60 varchi) cablate con RS485
- Varchi cablati o Wirefree (gamma Wi-Plus)
- Fino a 20.000 utenti (badge/ transponder, PIN, impronta digitale)
- 128 Gruppi Utenti
- 128 fasce orarie
- Network TCP/IP, RS232 & Seriale RS485
- Accesso tramite TCP/IP da locale o da remoto
- Criptatura Database
- Reportistica in formato pdf o csv relativa a:
  - Orari e presenze
  - Storico eventi
  - Attività utenti
- Backup automatico
- Log illimitati
- Calendario e orologio interni
- Autoprotetto
- Ingresso tamper estendibile al sistema d'allarme
- Programmazione facilitata tramite software
- Interfaccia per sistema d'allarme e antincendio
- Funzione Interlock
- Caratteristiche principali programmabili:
  - Tempo apertura varco
  - Azioni temporizzate
  - Opzioni Porta
  - Opzioni Allarme
  - Gruppi Utenti
  - Gruppi Porta
  - Numero di cifre dei codici utente
  - Codice di programmazione software per Installatore

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 230 Vca
- Consumo: 30mA
- Classe fusibile: 230Vca 315mA T
- Carico massimo sui 2 relè integrati: 5 A /240 Vca
- 4 Ingressi + 4 Uscite programmabili
- Uso interno
- Scocca in policarbonato
- Dimensioni (LxPxA): 260 x 55 x 262 mm

GSD

CONTROLLO ACCESSI RADIO WIREFREE

Gamma Wi-Plus

CENTRALE DI CONTROLLO WI-PLUS

GSDn-WPC-IT

La centrale di controllo Wirefree GSDn-WPC-IT controlla fino a 10 varchi (può arrivare fino a 15 utilizzando il software opzionale Wi-Enterprise). La centrale utilizza lo standard radio Zigbee IEEE 802.15.4 con crittografia AES da 32 a 128 bit che garantisce una trasmissione sicura ed affidabile. GSDn-WPC-IT assicura la convenienza e la sicurezza di un Sistema network di controllo accessi di ultima generazione, in cui estetica e design si fondono con tecnologia e prestazioni. Il Sistema di Controllo Accessi GSD Radio Wirefree è configurato, gestito e manutenuto totalmente tramite il software Wi-Plus (gratuito) e Wi-Enterprise (opzionale). È compatibile con tutta la gamma di lettori radio Wi-Plus e permette il collegamento di 3 centrali per arrivare a gestire fino a 45 varchi.

€ 679,00

FUNZIONI

- Supporta reti Wirefree o RS485
- Varchi gestiti: 10 per controller
- Numero massimo di centrali in rete: 3 (30 varchi) cablate con RS485
- Fino a 5.000 utenti (badge/ transponder, PIN, impronta digitale)
- Badge e transponder GSD, ACT, HID e Paxton
- 16 Gruppi Utenti
- 16 fasce orarie
- Seriale RS485
- Criptatura Database
- Reportistica in formato .pdf o csv relativa a:
  - Orari e presenze
  - Storico eventi
  - Attività utenti
- Backup automatico
- Log illimitati
- Autoprotetto
- Ingresso tamper estendibile al sistema d'allarme
- Programmazione facilitata tramite software
- Interfaccia per sistema d'allarme e antincendio
- Funzione Interlock
- Caratteristiche principali programmabili:
  - Tempo apertura varco
  - Azioni temporizzate
  - Opzioni Porta
  - Opzioni Allarme
  - Gruppi Utenti
  - Gruppi Porta
  - Numero di cifre dei codici utente
  - Codice di programmazione software per Installatore

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 12 Vcc
- Consumo: 120 mA
- Consumo su carico (max.): 160 mA
- Carico massimo sui 2 relè integrati: 5 A /240 Vca
- 4 Ingressi e 4 Uscite programmabili
- Uso interno
- Scocca in policarbonato
- Dimensioni (LxPxA): 135 x 46 x 200 mm

Gamma Wi-Plus

TASTIERA DIGITALE RADIO 1 VARCO

GSDn-WPN-IT

La tastiera digitale GSDn-WPN-IT funziona in una rete cablata o radio wirefree con la centrale Wi-Plus/Wi-Enterprise e controlla e comanda il varco a cui è collegata. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni, l'unità può interfacciarsi con gli altri lettori GSD, consentendo di operare sullo stesso accesso per offrire un grado di sicurezza ancora più elevato, con il controllo degli accessi sia in ingresso che in uscita.

€ 660,00

FUNZIONI

- Controlla e comanda 1 varco
- Supporta reti wireless o RS485
- Opzione di collegamento di lettore senza unità di controllo (slave reader)
- Autoprotetto
- Uscita tamper estendibile al pannello intrusione
- Programmazione semplificata tramite software
- Interfaccia per sistema d'allarme e antincendio
- Funzione Interlock
- Funzione "Anti-coda"
- Tastiera retroilluminata
- Caratteristiche principali programmabili:
  - Numero di cifre del codice PIN
  - Codici PIN
  - Tempo apertura varco
  - Azioni temporizzate
  - Opzioni Porta
  - Opzioni Allarme
  - Gruppi Utenti
  - Gruppi Porta
- Tastiera in acciaio inossidabile
- Utilizzo interno ed esterno

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 12 Vcc
- Consumo: 70 mA
- Consumo su carico (max): 100 mA
- Carico massimo relè: 5 A /240 Vca
- 3 ingressi di cui 1 programmabile
- 2 uscite di cui 1 programmabile
- Scocca in policarbonato
- Grado di protezione IP67
- Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +60 °C
- Dimensioni:
  - Montaggio ad incasso (LxPxA): 87 x 21 x 119 mm
  - Montaggio su parete (LxPxA): 87 x 35 x 119 mm

Gamma Wi-Plus

LETTORE RADIO DI PROSSIMITÀ CON TASTIERA 1 VARCO

GSDn-WPP-IT

€ 804,00

La tastiera digitale GSDn-WPP-IT funziona in una rete cablata o radio wirefree con la centrale Wi-Plus/Wi-Enterprise e controlla e comanda il varco a cui è collegata. Capace di leggere la maggior parte dei badge RFID o transponder presenti sul mercato, il dispositivo offre 3 livelli operativi: solo tastiera, solo prossimità, tastiera e prossimità. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni, l'unità può interfacciarsi con gli altri lettori GSD, consentendo di operare sullo stesso accesso per offrire un grado di sicurezza ancora più elevato, con il controllo degli accessi sia in ingresso che in uscita.

FUNZIONI

- Controlla e comanda 1 varco
- Supporta reti wireless o RS485
- Possibilità di utilizzare badge e transponder con tecnologia GSD, ACT, HID & Paxton
- Opzione di collegamento di lettore senza unità di controllo (slave reader)
- Autoprotetto
- Uscita tamper estendibile al sistema d'allarme
- Programmazione semplificata tramite software
- Interfaccia per sistema d'allarme e antincendio
- Funzione Interlock
- Funzione "Anti-coda"
- Tastiera retroilluminata
- Caratteristiche principali programmabili:
  - Numero di cifre del codice PIN
  - Codici PIN
  - Tempo apertura varco
  - Azioni temporizzate
  - Opzioni Porta
  - Opzioni Allarme
  - Gruppi Utenti
  - Gruppi Porta
- Tastiera in acciaio inossidabile
- Utilizzo interno ed esterno

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 12 Vcc
- Consumo: 70 mA
- Consumo su carico (max): 100 mA
- Carico massimo relè: 5 A /240 Vca
- 3 ingressi di cui 1 programmabile
- 2 uscite di cui 1 programmabile
- Scocca in policarbonato
- Grado di protezione: IP67
- Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +60 °C
- Dimensioni:
  - Montaggio ad incasso (LxPxA): 87 x 21 x 119 mm
  - Montaggio su parete (LxPxA): 87 x 35 x 119 mm

Gamma Wi-Plus

LETTORE RADIO DI PROSSIMITÀ 1 VARCO

GSDn-WPX-IT

GSDn-WPX-IT è un lettore di prossimità per installazioni da interno o esterno, funzionante in una rete cablata o radio wirefree con la centrale Wi-Plus/Wi-Enterprise. Capace di leggere la maggior parte dei badge RFID o transponder presenti sul mercato, controlla e comanda il varco a cui è collegato.

€ 679,00

FUNZIONI

- Controlla e comanda 1 varco
- Supporta reti wireless o RS485
- Possibilità di utilizzare badge e transponder con tecnologia GSD, ACT, HID & Paxton
- Opzione di collegamento di lettore senza unità di controllo (slave reader)
- Autoprotetto
- Uscita tamper estendibile al pannello intrusione
- Programmazione semplificata tramite software
- Interfaccia per sistema d'allarme e antincendio
- Funzione Interlock
- Funzione "Anti-coda"
- Caratteristiche principali programmabili:
  - Tempo apertura varco
  - Azioni temporizzate
  - Opzioni Porta
  - Opzioni Allarme
  - Gruppi Utenti
  - Gruppi Porta
  - Ingressi temporizzati
- Utilizzo interno ed esterno

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 12 Vcc
- Consumo: 70 mA
- Assorbimento con carico (max): 100 mA
- 1 x 5Amp Relè 240 VAC
- 3 ingressi di cui 1 programmabile
- 2 uscite di cui 1 programmabile
- Scocca in policarbonato
- Grado di protezione: IP67
- Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +60 °C
- Dimensioni:
  - Montaggio ad incasso (LxPxA): 87 x 21 x 119 mm
  - Montaggio su parete (LxPxA): 87 x 35 x 119 mm

Gamma Wi-Plus

LETTORE RADIO DIGITALE BIOMETRICO 1 VARCO

GSDn-WBi-IT

€ 1.753,00

GSDn-WBi-IT è un lettore digitale biometrico radio collegabile con la centrale Wi-Plus/Wi-Enterprise. In modalità scansione, è in grado di leggere le impronte digitali ed ha un elevato grado di riconoscimento delle impronte basato su una dettagliata scansione dell'immagine. Garantisce correttamente la lettura dell'impronta sia in usi interni che esterni grazie ad una robusta superficie di scansione resistente ai graffi. Il lettore controlla e comanda un varco e può interfacciarsi con gli altri lettori GSD, consentendo di operare sullo stesso accesso per offrire un grado di sicurezza ancora più elevato, con un controllo degli accessi sia in ingressi che in uscita.

FUNZIONI

- Controlla e comanda 1 varco
- Max. 10.000 utenti
- Supporta reti wireless o RS485
- Apprendimento delle impronte digitali tramite apposito hardware GSDn-USB-IT
- Modalità scansione programmabile
- Opzione di collegamento di lettore senza unità di controllo (slave reader)
- Programmazione semplificata tramite software
- Interfaccia per sistema d'allarme e antincendio
- Funzione Interlock
- Funzione "Anti-coda"
- Tastiera retroilluminata
- Caratteristiche principali programmabili:
  - Tempo apertura varco
  - Azioni temporizzate
  - Opzioni Porta
  - Opzioni Allarme
  - Gruppi Utenti
  - Gruppi Porta

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 12 Vcc
- Consumo: 70 mA
- Consumo su carico (max): 100 mA
- Carico massimo relè: 5 A /240 Vca
- 3 ingressi di cui 1 programmabile (7 opzioni)
- 2 uscite di cui 1 programmabile
- Scocca in policarbonato
- Grado di protezione: IP65
- Temperatura di funzionamento: da 0 °C a +60 °C
- Dimensioni (LxPxA): 87 x 35 x 160 mm (montaggio a parete)

GSD

CONTROLLO ACCESSI RADIO WIREFREE

Gamma Stand-alone

LETTORE DIGITALE BIOMETRICO
1 VARCO / 35 UTENTI
GSDs-1FP-IT

Il lettore digitale biometrico 'stand-alone' GSDs-1FP-IT controlla un varco e gestisce l'accesso di 35 utenze. In modalità scansione è in grado di apprendere e memorizzare le impronte digitali ed ha un elevato grado di riconoscimento delle impronte basato su una dettagliata scansione dell'immagine. É in grado di garantire correttamente la lettura dell'impronta sia in usi interni che esterni, grazie ad una robusta superficie di scansione resistente ai graffi.

€ 1.238,00

FUNZIONI

- Controlla 1 varco
- 35 Utenti
- Controllo del varco tramite contatto
- Facile programmazione
- Funzioni programmabili:
  - Codice di programmazione
  - Tempo di attivazione relè
  - Funzionamento silenzioso o sonoro
  - Retroilluminazione
  - Modo scansione
  - Opzioni di input/output
- Uso interno/esterno - IP65

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 12 Vcc
- Consumo: 70 mA
- Consumo su carico (max): 100 mA
- Carico massimo relè: 5 A /240 Vca
- Scocca in policarbonato
- Grado di protezione: IP65
- Temperatura di funzionamento: da 0 °C a +60 °C
- Dimensioni (LxPxA): 87 x 35 x 160 mm (montaggio a parete)

GSD

CONTROLLO ACCESSI RADIO WIREFREE

Gamma Stand-alone

TASTIERA DIGITALE
1 VARCO / 50 UTENTI
GSDs-1KP-IT

La tastiera digitale retroilluminata 'stand alone' GSDs-1KP-IT controlla un varco, gestisce l'accesso di 50 utenze ed è utilizzabile in ambienti interni ed esterni grazie al suo elevato grdo di protezione.

€ 171,00

FUNZIONI

- Controlla 1 varco
- 50 utenti
- Controllo del varco tramite contatto
- Autoprotetto
- Facile programmazione
- Funzioni programmabili:
  - Numero di cifre del codice PIN
  - Codici PIN
  - Tempo di attivazione relè
  - Tempo apertura varco
  - Durata campanello
  - Funzionamento silenzioso o sonoro
  - Codici PIN sotto costrizione
  - Funzionamento speciale (a due stati)
  - Allarme varco forzato
  - Funzionamento "Anti-coda"
  - Retroilluminazione tastiera
  - Blocco su PIN errato
  - Opzioni di input/output
- Uso interno/esterno
- Possibilità di montaggio ad incasso (dedicato)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 12 - 24 Vca/Vcc
- Consumo: 100mA
- Consumo su carico (max): 130 mA
- Carico massimo relè: 5 A /240 Vca
- Scocca in policarbonato
- Grado di protezione IP67
- Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +60 °C
- Dimensioni (LxPxA): 87 x 35 x 119 mm (montaggio a parete)

GSD

CONTROLLO ACCESSI RADIO WIREFREE

Gamma Stand-alone

LETTORE DI PROSSIMITÀ CON TASTIERA
1 VARCO / 1.000 UTENTI
GSDs-1PP-IT

Il lettore di prossimità con tastiera 'stand alone' GSDs-1PP-IT controlla un varco e gestisce l'accesso di 1.000 utenze.
Capace di leggere la maggior parte dei badge RFID o transponder presenti sul mercato, consente di aggiornare un qualsiasi sistema esistente già munito di badge e transponder. Il dispositivo offre inoltre 3 livelli operativi: solo tastiera, solo prossimità, tastiera e prossimità. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni.

€ 268,00

FUNZIONI

- Controlla 1 varco
- 1.000 utenti
- Lettura badge e transponder con tecnologia GSD,ACT,HID e Paxton
- Funzione tastiera o prossimità o entrambi
- Inserimento o rimozione gruppi tramite badge o tastiera
- Controllo del varco tramite contatto
- Autoprotetto
- Facile programmazione
- Interfaccia sistema d'allarme o antincendio
- Funzione Interlock
- Funzioni programmabili:
  - Numero di cifre del codice PIN
  - Codici PIN
  - Tempo di attivazione relè
  - Tempo apertura varco
  - Durata campanello
  - Funzionamento silenzioso o sonoro
  - Codici PIN sotto costrizione
  - Funzionamento speciale (a due stati)
  - Allarme varco forzato
  - Funzionamento "Anti-coda"
  - Retroilluminazione tastiera
  - Blocco su PIN errato
  - Opzioni di input/output
- Uso interno/esterno

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione 12 - 24 Vca/Vcc
- Consumo 100mA
- Consumo su carico (max) 130 mA
- Carico massimo relè 5 A /240 Vca
- 2 Ingressi di cui 1 programmabile
- 1 uscita programmabile
- Scocca in policarbonato
- Grado di protezione IP67
- Temperatura d'esercizio: da -20 °C a +60 °C
- Dimensioni (LxPxA): 87 x 35 x 119 mm (montaggio su parete)

GSD

CONTROLLO ACCESSI RADIO WIREFREE

Gamma Stand-alone

LETTORE DI PROSSIMITÀ CON TASTIERA
2 VARCHI / 50 UTENTI
GSDs-2KP-IT

La tastiera digitale retroilluminata 'stand alone' GSDs-2KP-IT controlla due varchi, gestisce l'accesso di 50 utenze ed è utilizzabile in ambienti interni ed esterni grazie al suo elevato grado di protezione.

€ 221,00

FUNZIONI

- Controllo di 2 varchi
- 50 utenti
- Controllo del varco tramite contatto
- Autoprotetto
- Facile programmazione
- Interfaccia per sistema d'allarme e antincendio
- Funzione interlock
- Funzioni programmabili:
  - Numero di cifre del codice PIN
  - Codici PIN
  - Tempo di attivazione relè (entrambi)
  - Tempo apertura varco
  - Durata campanello
  - Funzionamento silenzioso o sonoro
  - Codici PIN sotto costrizione
  - Funzionamento speciale (a due stati)
  - Allarme varco forzato
  - Funzionamento "Anti-coda"
  - Retroilluminazione tastiera
  - Blocco su PIN errato
  - Opzioni di input/output
- Uso interno/esterno

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 12 - 24 Vca/Vcc
- Consumo: 100 mA
- Consumo su carico (max): 130 mA
- Carico massimo relè: 5 A /240 Vca
- 3 Ingressi di cui 1 programmabile
- 2 uscite programmabili
- Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +60 °C
- Scocca in policarbonato
- Grado di protezione: IP67
- Dimensioni (LxPxA): 87 x 35 x 119 mm (montaggio su parete)

LETTORE MASTER USB PER IMPRONTE DIGITALI

GSDn-USB-IT

Il lettore USB per impronte digitali è estremamente compatto e offre funzioni di sicurezza avanzate per il trattamento delle impronte digitali.

Il lettore rileva le impronte digitali a livello centrale inserendole a sistema e risulta particolarmente comodo in presenza di uno o più accessi biometrici o quando vi sono volumi elevati di persone regolarmente registrate.

Una volta che l'impronta digitale viene acquisita dal lettore è possibile selezionare in quale varco biometrico viene autorizzato l'accesso utilizzando l'applicazione Software GSD.

Il dispositivo si collega al PC tramite semplice porta USB.

€ 518,00

LETTORE DI PROSSIMITÀ SENZA UNITÀ DI CONTROLLO

GSDn-SPX-IT

Lettore di prossimità (solo transponder) senza unità di controllo per collegamento filare ai lettori radio GSD.

Alimentazione: 5 - 12.5 Vcc.

Interfaccia Wiegand.

Dimensioni (LxAxP): 120 x 52 x 22 mm.

Temperatura di esercizio: da -25 °C a 65 °C.

Distanza di lettura: fino a 25 cm a 12.5 V con tessere ISO.

€ 286,00

ELETTROMAGNETE CONTROLLATO MINI

GSD-L10-IT

Portata fino a 272 kg. Tolleranza voltaggio ±15%. Alimentazione 12 - 24 Vcc.

Assorbimento: 250 mA a 24 Vcc; 500 mA a 12Vcc. Umidità: da 0 a 95%.

Temperatura di esercizio: da -10 °C a 55 °C. Finitura in Alluminio.

Resinatura epossidica: E87252 (S) UL 94V-0. Peso circa 2 kg.

Dimensioni: magnete 250 x 42 x 26 mm, piatto 185 x 38 x 12 mm.

€ 89,00

ELETTROMAGNETE CONTROLLATO STANDARD

GSD-L40-IT

Portata fino a 545 kg. Tolleranza voltaggio: ±15%. Alimentazione 12 - 24 Vcc.

Assorbimento: 250 mA a 24 Vcc; 500 mA a 12 Vcc. Umidità: da 0 a 95%.

Temperatura di esercizio: da -10 °C a 55 °C. Finitura in Alluminio.

Resinatura epossidica: E87252 (S) UL 94V-0. Peso circa 4,8 Kg.

Dimensioni: magnete 266 x 68 x 40 mm, piatto 185 x 62 x 16 mm.

€ 171,00

ELETTROSERRATURA DA INFILARE

GSD-L30-IT

Entrata: 30 mm. Alimentazione 12 - 24 Vcc. Tolleranza voltaggio: ±10%.

Assorbimento: 280 mA a 12 Vcc; 140 mA a 24 Vcc. Versione intercambiabile.

Temperatura d'esercizio: da -10 °C a 45 °C. Umidità: da 0 a 95%.

Sensore di chiusura, switch output: SPDT rated 3 A a 125 Vcc.

€ 464,00

STAFFA DI SUPPORTO Z & L
PER ELETTROMAGNETE MINI

GSD-300-ZL-IT

Staffa di supporto per elettromagnete GSD-L10-IT.

Dimensioni: 250 x 25 x 5 mm.

Finitura in Alluminio.

€ 54,00

STAFFA DI SUPPORTO Z & L
PER ELETTROMAGNETE STD.

GSD-500-ZL-IT

Staffa di supporto per elettromagnete GSD-L40-IT.

Dimensioni: 266 x 40 x 5 mm.

Finitura in Alluminio.

€ 71,00

ALIMENTATORE 12 V - 1,5 A

GSD-P15-IT

L'alimentatore lineare GSD-P15 1.5 A 12 Vcc è stato progettato in particolare per apparecchiature di sicurezza, controllo accessi, incendio e impianti TVCC.

€ 72,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alto livello di regolazione e stabilizzazione
- LED individuale indicatore per:
  - Rete elettrica presente,
  - fusibile bruciato,
  - anomalia della batteria
- Pulsante manuale per test della batteria, raggiungibile dall'esterno dell'involucro
- Corrente limitata sul circuito di carica della batteria
- Doppia opzione disponibile con le uscite AC/DC
- Dimensioni (LxAxP): 210 x 235 x 90mm

TRANSPONDER PORTACHIAVI (35 PEZZI)

GSD-FOB-IT

Portachiavi con trasponder pratico e dalle dimensioni estremamente contenute (conf. 35 pz.).

€ 303,00

BADGE BIANCHI (50 PEZZI)

GSD-CRD-IT

Confezione da 50 pz. di tessere bianche.

€ 410,00

PULSANTE D'USCITA

GSD-E10-IT

Il pulsante di uscita è progettato per integrarsi perfettamente con l'ambiente sia commerciale che industriale. Estremamente semplice da installare, la retroilluminazione del tasto lo rende visibile al buio e da ogni angolazione.

€ 26,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione nominale 250 Vac – 50 Hz
- Corrente nominale: 10 A
- Corsa interruttore: 3 mm
- IP: IP2XD
- Temperatura di funzionamento: da 5 °C a 40 °C

PULSANTE D'EMERGENZA

GSD-B10-IT

Il pulsante di emergenza GSD-B10 ha come funzione principale quella di bypassare un blocco elettrico dei dispositivi e attivare lo sblocco in caso di emergenza.

€ 34,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Resistenza contatti: 150ohms
- Switch Rate: 3A - 125VAC~



SISTEMI VIDEO
senza fili

EzyDrive

INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE

L'installazione è semplice e pulita, **senza stesure di cavi** o interventi di muratura. Il sistema può essere installato in qualunque immobile residenziale, professionale, commerciale ed industriale, **sfruttando la linea elettrica 220 V esistente o dedicata** (**PowerLine**).

UN SISTEMA APERTO ESPANDIBILE E SICURO

EzyDrive consente di realizzare un **sistema video** in **strutture esistenti**, sfruttando telecamere analogiche normalmente in commercio.

4 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE VIDEO A BORDO

Il sistema EzyDrive permette la registrazione in "**motion detection**", **continua**, **a tempo** o a seguito di **segnalazione d'allarme** (modalità AND).

IMMUNE DA BLACK-OUT

Il sistema senza fili EzyDrive dispone di una batteria tampone che garantisce la **registrazione video** anche in **assenza di alimentazione di rete elettrica**.

EzyDrive

VIDEOSICUREZZA POWERLINE

L'INNOVATIVO SISTEMA VIDEO E TVCC POWERLINE

EzyDrive è l'innovativa soluzione per la realizzazione di sistemi video e TVCC. L'utilizzo della più avanzata tecnologia di comunicazione digitale PowerLine basata sullo standard HomePlug, permette un'installazione rapida e pulita. Nessuna opera muraria, nessuna stesura di cavi, e nessun particolare collegamento è necessario per installare una soluzione completa EzyDrive.

INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE

Il sistema EzyDrive può essere installato in qualunque immobile residenziale, professionale, commerciale ed industriale, dove sia presente una semplice linea elettrica. L'installazione è semplice e pulita, senza stesure di cavi o interventi di muratura. Grazie all'interfaccia PowerLine (HomePlug), la comunicazione tra i vari componenti del sistema avviene semplicemente attraverso la rete elettrica dell'edificio.

UN SISTEMA APERTO ESPANDIBILE E SICURO

Il sistema EzyDrive permette il collegamento di un numero illimitato di telecamere ed è compatibile con tutte le telecamere analogiche in commercio. La telecamera si collega all'ingresso video analogico dell'EzyDriveCAM da cui riceve anche l'alimentazione 12 V e 500mA. EzyDriveCAM dispone di una batteria tampone che garantisce la registrazione video anche in assenza di alimentazione di rete elettrica. La cattura video è basata su DSP Blackfin ad alta velocità che permette di registrare sequenze video MPEG4 in alta risoluzione (max. risoluzione: 640x480 px; max. framerate: 25 fps) su scheda SD installata a bordo dell'EzyDriveCAM.

GESTIONE SOFTWARE

Il software EzyViewCAM, fornito in dotazione con EzyDriveCAM, permette la configurazione, la gestione ed il controllo del sistema Video e TVCC. EzyViewCAM effettua, in automatico, la ricerca dei dispositivi collegati alla rete elettrica e ne permette la semplice impostazione dei parametri. Inoltre consente di visualizzare singolarmente o in modalità multipla le telecamere connesse al sistema, permettendo anche la visualizzazione delle registrazioni effettuate da ciascuna telecamera.
Grazie a EzyViewCAM è possibile definire puntualmente le 2 aree di rilevazione per la modalità di registrazione in motion detection e l'eventuale area di mascheramento della ripresa per motivi di privacy. La sua avanzata tecnologia offre infine la possibilità di gestione del sistema anche da remoto così come se si fosse connessi in locale.

SCHEMI DI FUNZIONAMENTO

IN LOCALE



DA REMOTO



ESEMPIO DI INSTALLAZIONE LOCALE


EzyDriveCAM
dati video, gestione e controllo PTZ
presa di rete elettrica
telecamera analogica
decoder Powerline su presa di rete elettrica
decoder Powerline su presa di rete elettrica
PC con EzyViewCAM installato
collegamento Ethernet
collegamento ad un router wireless
collegamento WiFi
PC con EzyViewCAM installato

EzyDrive

VIDEOSICUREZZA POWERLINE

EzyDriveCAM

TBC01I

€ 425,00

EzyDriveCAM, cuore del sistema, cattura e registra il segnale video utilizzando la rete elettrica già esistente nell'edificio e non necessita di nessun server o videoregistratore aggiuntivo per la registrazione. Utilizza una trasmissione dati ad alta velocità basata sullo standard HomePlug, tramite la quale comunica con un PC utilizzato come "centrale di controllo". La presenza di una batteria tampone ricaricabile permette la registrazione anche in caso di assenza dell'alimentazione da rete elettrica e rende così il sistema immune da black out. EzyDriveCAM è anche provvisto di un'uscita RS485 per il controllo PTZ di telecamere motorizzate, di un ingresso e di allarme NC e di un'uscita open collector utile per comandare un'utenza da remoto.

FUNZIONI

- Videoregistrazione digitale per una telecamera con trasmissione video sulla rete elettrica basata su standard HomePlug
- Registrazione video su scheda di memoria Secure Digital SD (non inclusa) da inserire all'interno
- Compressione video MPEG4:
  - max. risoluzione di 640 x 480 px;
  - max. framerate di 25 fps (frames per secondo)
- 2 aree di interesse indipendenti di Motion Detection (ROI) completamente configurabili dall'utente in geometria e soglia di sensibilità
- Area di Oscuramento: è configurabile un'area di oscuramento della registrazione per esigenze di privacy
- Fornisce direttamente l'alimentazione 12 V per la telecamera

* caratteristiche minime: SD HC classe 6. Qualora non presenti non è garantito il funzionamento del sistema

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Metodo di trasmissione video:
  - su rete elettrica tradizionale con tecnologia PowerLine
  - basata su protocollo HomePlug 1.0 (fino a 14 Mbps)
- Compressione video:
  MPEG4 simple layer / simple profile / CBR selezionabile
- Modalità di registrazione:
  - motion detection
  - continua
  - a tempo
  - a seguito di segnalazione d'allarme
- Risoluzione video in registrazione (programmabili Utente):
  - max risoluzione 640 x 480 pixel
  - max framerate 25 fps
- Ingressi:
  - ingresso video CVBS (PAL)
  - ingresso di allarme di tipo NC
- Uscite:
  - alimentazione 12 Vcc per telecamera
  - uscita open collector comandabile da remoto
  - uscita RS485 per controllo PTZ (protocollo PelcoP/D)
- Alimentazione:
  110-230 V + Pacco batteria ricaricabile 12 V 600 mAh
- Dotazione:
  - batteria tampone 12 V - 600 mAh (mod. TBC06I)
  - CD Software di gestione/visualizzazione per Windows

REGISTRAZIONE VIDEO

		ore di registrazione per Gb							
flusso CBR	**qualità**	**1**	**2**	**4**	**8**	**16**	**32**	**64**	**128**
500 kbps	sufficiente	4,25	8,50	17,00	34,00	68,00	136,00	272,00	544,00
750 kbps	più che sufficiente	3,00	6,00	12,00	24,00	48,00	96,00	192,00	384,00
1000 kbps	discreto	2,25	4,50	9,00	18,00	36,00	72,00	144,00	288,00
1500 kbps	buono	1,50	3,00	6,00	12,00	24,00	48,00	96,00	192,00
3000 kbps	ottimo	0,75	1,50	3,00	6,00	12,00	24,00	48,00	96,00
4000 kbps	eccellente	0,50	1,00	2,00	4,00	8,00	16,00	32,00	64,00

EzyDrive

VIDEOSICUREZZA POWERLINE

DECODER ADATTATORE HomePlug PowerLine 14 Mbps

TBC03I

TBC03I è un adattatore Lan USB che utilizza la rete elettrica esistente per connettere più dispositivi. Si collega a qualsiasi presa elettrica e utilizza i cavi elettrici esistenti per offrire a tutto l'ambiente l'accesso alla connessione esistente. Velocità cablata a 14 Mbps.

€ 99,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Assorbimento di potenza 4,5 W (max.), 3 W in stand-by
- Alimentazione: AC 100-240 V 50/60 Hz
- Interfaccia Ethernet o USB a scelta
- 3 LED per le connessioni e 3 LED per lo stato dLAN
- Raggio di azione di 200 m indipendente dalla struttura costruttiva e dall'architettura
- Connettori: RJ 45 e USB (Universal Serial Bus) 1.1
- Velocità di trasmissione massime di 14 Mbps
- Sicurezza contro intercettazioni (crittografia DESpro)
- Protocolli: CSMA/CD
- Metodo di trasmissione asincrono
- Raggio di azione: 200 m attraverso la rete elettrica
- Temperatura di funzionamento: 0 °C – 40 °C
- Dimensioni (LxAxP): 80 x 63 x 37 mm
- Peso 130 g

FUNZIONI

- Sistemi operativi Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000, Windows® XP, Linux®, Mac OS® X (solo per connessione Ethernet) e tutti i sistemi operativi TCP/IP
- Funzione di risparmio energetico (modalità Power-Safe)
- Apposito software di configurazione e installazione per Windows, Mac e Linux

LICENZA SOFTWARE PalmViewCAM

TBC11I

Il software TBC11I permette la visualizzazione dei dispositivi EzyDriveCAM su palmari e/o smartphone. La licenza è legata ad un singolo dispositivo e non può essere trasferita ad altri.

€ 120,00

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

- Palmare/Smartphone 400 MHz o superiore
- Risoluzione minima 320 x 240 px
- Windows Mobile 2003SE o superiore
- Memoria di sistema libera 40Mb SDRAM + 40Mb Flash ROM

SCHEDA DI MEMORIA SDHC

TBC12I TBC13I TBC14I

Inserita all'interno dell'EzyDriveCAM, è utilizzata per la registrazione video.

€ 50,00

€ 102,00

€ 277,00

REQUISITI MINIMI

- La scheda di memoria utilizzata all'interno dell'EzyDriveCAM deve essere una SDHC di CLASSE 6. In mancanza di tale requisito, non è garantito il funzionamento del sistema.

MODELLI

- TBC12I con 8 Gb di memoria
- TBC13I con 16 Gb di memoria
- TBC14I con 32 Gb di memoria

BATTERIA TAMPONE 12 V / 600 mAh

TBC06I

€ 39,00

MAK1202P TELECAMERA DA INT/EST 12 LED IR

TBC15I

Indispensabile per qualsiasi sistema di sicurezza video la telecamera, di dimensioni ridotte, può essere montata sia a parete che a soffitto.

€ 83,00

- Sensore: 1/3" Sony CCD
- Pixel effettivi (PAL): 500 (H) x 582 (V)
- Risoluzione orizzontale: 420 linee
- LED e sensore IR LED 12 unità
- Sensibilità: 0,5 lux / F2.0 (0.00 lux / LED on)
- Obiettivo: f3,6 mm
- Portata illuminatore variabile in base all'ambiente (5-15 m)
- Sincronizzazione interna
- Uscita video: 1.0 Vpp Composite 75 Ohm
- Rapporto segnale/disturbo: oltre 48 dB (AGC OFF)
- Controluce automatico
- Bilanciamento del bianco: 2100 °K ~ 8200 °K Auto
- Controllo del guadagno automatico
- Gamma: 0,45
- Velocità iris elettronico: 1/50-1~1/100.000 sec.
- Alimentazione: 12 Vcc 120 mA (>250 mA con LED)
- Assorbimento: 120 mA +/- 10 mA (>250 mA con LED)
- Indice di protezione: IP55
- Temperatura di funzionamento: -10 °C ~ + 50 °C

MAK2422PS TELECAMERA D&N EST/INT 24 LED IR

TBC16I

Indispensabile per qualsiasi sistema di sicurezza video la telecamera, di dimensioni estremamente ridotte, può essere montata sia a parete che a soffitto.

€ 128,00

- Sensore: 1/3" Sony Super HAD CCD
- Pixel effettivi (PAL): 500 (H) x 582 (V)
- Risoluzione orizzontale: 420 linee
- LED e sensore IR LED 24 unità
- Sensibilità: 0,1 lux / F2.0 (0.00 lux / LED on)
- Obiettivo: f3,6 mm
- Portata illuminatore variabile in funzione dell'ambiente (20-28 m)
- Sincronizzazione interna
- Uscita video: 1.0 Vpp Composite 75 Ohm
- Rapporto segnale/disturbo: oltre 50 dB (AGC OFF)
- Controluce automatico
- Bilanciamento del bianco: 2100 °K ~ 8200 °K Auto
- Controllo del guadagno automatico
- Gamma: 0,45
- Velocità iris elettronico: 1/50~1/100.000 sec.
- Alimentazione: 12 Vcc 120 mA (>600 mA con LED)
- Assorbimento: 120 mA +/- 10 mA
- Indice di protezione: IP55
- Temperatura di funzionamento: -10 °C ~ + 50 °C

MAK3625PM1 TELECAMERA D&N EST/INT 30 LED IR

TBC17I

Indispensabile per qualsiasi sistema di sicurezza video la telecamera, di dimensioni estremamente ridotte, può essere montata sia a parete che a soffitto.

€ 198,00

- Sensore: 1/3" Sony Super HAD CCD
- Pixel effettivi (PAL): 752 (H) x 582 (V)
- Risoluzione orizzontale: 500 linee
- Led e sensore IR LED 30 unità
- Sensibilità: 0,1 lux / F2.0 (0.00 lux / LED on)
- Obiettivo: varifocal f4~9 mm
- Portata illuminatore variabile in funzione dell'ambiente (30-40 m)
- Sincronizzazione interna
- Uscita video: 1.0 Vpp Composite 75 Ohm
- Rapporto segnale/disturbo: oltre 48 dB (AGC OFF)
- Controluce automatico
- Bilanciamento del bianco: 2100 °K ~ 8200 °K Auto
- Controllo del guadagno automatico
- Gamma: 0,45
- Velocità iris elettronico: 1/50~1/100.000 sec.
- Alimentazione: 12 Vcc 120 mA (>650 mA con LED)
- Assorbimento: 120 mA +/- 10 mA
- Indice di protezione: IP55
- Temperatura di funzionamento: -10 °C ~ + 50 °C

APO-213P MINIDOME

TBC18I

€ 220,00

Studiata per essere installata sui soffitti, la volta fissa della telecamera MiniDome TBC18I si integra in qualsiasi ambiente e costituisce una soluzione di videosorveglianza di eccezionale discrezione.
Estremamente efficace, grazie ad un sensore Sony HI-RES di 1.3 megapixel e allo shutter elettronico, la telecamera è in grado di registrare immagini degli ambienti da controllare molto precise, permettendo anche di ottenere un'immagine decisamente più nitida dalla ripresa di un soggetto in rapido movimento.

- Sensore: 1/3" Sony HI-RES CCD
- Pixel effettivi (PAL): 752 (H) x 582 (V)
- Risoluzione orizzontale: 500 linee
- Sensibilità: 0,1 lux
- Obiettivo: f3,6 mm
- Sincronizzazione interna
- Uscita video: 1.0 Vpp Composite 75 Ohm
- Rapporto segnale/disturbo: oltre 50 dB (AGC OFF)
- Controluce automatico
- Bilanciamento del bianco: 2100 °K ~ 8200 °K Auto
- Controllo del guadagno automatico
- Gamma: 0,45
- Velocità iris elettronico: 1/50-1/100.000 sec.
- Alimentazione: 12 Vcc 120 mA
- Assorbimento: 120 mA +/- 10 mA
- Indice di protezione: IP55
- Temperatura di funzionamento: -10 °C ~ + 50 °C

ADN423PM1 DOME VARIFOCAL

TBC19I

€ 288,00

Predisposta per essere installata sui soffitti, la telecamera MiniDome TBC19I si integra in qualsiasi ambiente e costituisce una soluzione di videosicurezza di eccezionale discrezione. Il design gradevole e le ridotte dimensioni rendono l'installazione poco invasiva. Conseguentemente il prodotto trova applicabilità sia in negozi che in abitazioni private.
Estremamente efficace, grazie al sensore Sony di 1.3 megapixel, la telecamera risulta particolarmente sensibile anche in condizioni di scarsa luminosità ed esalta le proprie caratteristiche nella visione ad infrarossi.

- Sensore: 1/3" Sony CCD
- Pixel effettivi (PAL): 752 (H) x 582 (V)
- Risoluzione orizzontale: 500 linee
- Sensibilità: 0,1 lux / F2.0 (0.00 lux / LED on)
- LED e sensore IR LED 30 unità
- Obiettivo: varifocal f4~9 mm
- Sincronizzazione interna
- Uscita video: 1.0 Vpp Composite 75 Ohm
- Rapporto segnale/disturbo: oltre 48 dB (AGC OFF)
- Controluce automatico
- Bilanciamento del bianco: 2100 °K ~ 8200 °K Auto
- Controllo del guadagno automatico
- Gamma: 0,45
- Velocità iris elettronico: 1/50-1/100.000 sec.
- Alimentazione: 12 Vcc 120 mA (>650 mA con LED)
- Assorbimento: 120 mA +/- 10 mA
- Indice di protezione: IP55
- Temperatura di funzionamento: -10 °C ~ + 50 °C

Tutte le telecamere MAK comprendono la staffa con passaggio cavi interno e tettuccio protettivo

Tabelle prezzi

SISTEMI DI SICUREZZA senza fili

121-21X	Rivelatore a doppia tecnologia	€ 325,00 IVA esclusa
141-21X	Rivelatore ad infrarossi stagno volumetrico	€ 266,00 IVA esclusa
142-21X	Rivelatore ad infrarossi stagno lineare	€ 266,00 IVA esclusa
143-21X	Rivelatore ad infrarossi stagno a tenda	€ 266,00 IVA esclusa
144-21X	Rivelatore ad infrarossi “Pet Immune“ per esterno	€ 499,00 IVA esclusa
145-21X	Rivelatore a doppi infrarossi laterali “Pet Immune“ per esterno	€ 499,00 IVA esclusa
151-21X	Rivelatore ottico di fumo bianco	€ 174,00 IVA esclusa
153-21X	Rivelatore ottico di fumo marrone	€ 174,00 IVA esclusa
154-21X	Rivelatore ottico di fumo silver	€ 174,00 IVA esclusa
155-21X	Rivelatore di calore	€ 147,00 IVA esclusa
171-21I	Rivelatore ad infrarossi volumetrico	€ 227,00 IVA esclusa
172-21X	Rivelatore ad infrarossi lineare	€ 227,00 IVA esclusa
173-21X	Rivelatore ad infrarossi a tenda	€ 227,00 IVA esclusa
176-21X	Rivelatore ad infrarossi “Pet Immune“	€ 238,00 IVA esclusa
221-21X	Trasmettitore universale per contatti	€ 163,00 IVA esclusa
230-21X	Trasmettitore universale stagno	€ 180,00 IVA esclusa
260-21X	Rivelatore microfonico di rottura vetri	€ 282,00 IVA esclusa
271-21I	Trasmettitore per contatti bianco	€ 140,00 IVA esclusa
272-21I	Trasmettitore per contatti marrone	€ 140,00 IVA esclusa
273-21X	Rivelatore di apertura bianco	€ 121,00 IVA esclusa
274-21X	Rivelatore di apertura marrone	€ 121,00 IVA esclusa
310-21I	Centrale d’allarme Primera Simply	€ 718,00 IVA esclusa
320-21I	Centrale d’allarme Primera Pro	€ 830,00 IVA esclusa
330-23X	Comunicatore allarme e video IP	€ 920,00 IVA esclusa
401-21I	Sirena d’allarme	€ 406,00 IVA esclusa
421-21I	Sirena d’allarme con lampeggiante	€ 428,00 IVA esclusa
470-29X	Comunicatore telefonico GSM/GPRS	€ 480,00 IVA esclusa
490-21X	Modulo comunicatore telefonico	€ 234,00 IVA esclusa
495-21X	Comunicatore telefonico RTC/PSTN	€ 531,00 IVA esclusa
550-23X	Telecamera filare ad infrarossi per interno/esterno	€ 135,00 IVA esclusa
610-23X	Telecomando video	€ 115,00 IVA esclusa
612-21X	Telecomando portachiavi a 2 pulsanti	€ 77,00 IVA esclusa
614-21X	Telecomando portachiavi a 4 pulsanti	€ 103,00 IVA esclusa
626-21I	Tastiera di comando	€ 266,00 IVA esclusa
662-21I	Tastiera di comando multifunzione	€ 399,00 IVA esclusa
672-21X	Tastiera di comando con schermo tattile	€ 360,00 IVA esclusa
701-21X	Ripetitore di segnali bidirezionale	€ 401,00 IVA esclusa
710-21X	Ricevitore di comando pluricanale	€ 325,00 IVA esclusa
711-21I	Ricevitore passante	€ 74,00 IVA esclusa
712-21X	Ricevitore di comando stagno 230 V con uscita 0÷230 V	€ 89,00 IVA esclusa
713-21X	Ricevitore di comando stagno 230 V con contatto pulito	€ 89,00 IVA esclusa
714-21X	Ricevitore di comando stagno 12÷24 V con contatto pulito	€ 89,00 IVA esclusa
785-21X	Ricevitore interfaccia radio per sistemi filari	€ 250,00 IVA esclusa

Tabelle prezzi

SISTEMI DI SICUREZZA senza fili

800-99X	Interfaccia seriale	€ 97,00 IVA esclusa
801-99X	Adattatore presa da seriale a USB	€ 45,30 IVA esclusa
810-21X	Software di telegestione “TRANSLOAD“	€ 403,00 IVA esclusa
830-99X	Cavo Ethernet RJ45/RJ45 (5 m)	€ 12,00 IVA esclusa
852-99X	Cavo con spina tripolare	€ 11,60 IVA esclusa
860-21X	Scheda S.I.T.E. in lingua tedesca	€ 108,00 IVA esclusa
861-21X	Scheda S.I.T.E. in lingua inglese	€ 108,00 IVA esclusa
862-21X	Scheda S.I.T.E. in lingua spagnola	€ 108,00 IVA esclusa
865-21X	Scheda S.I.T.E. in lingua francese	€ 108,00 IVA esclusa
902-21X	Alimentatore 230 V / 9 Vdc / 0,5 A	€ 8,40 IVA esclusa
903-21X	Antenna esterna GSM 5 dB con supporto	€ 77,20 IVA esclusa
904-21X	Antenna esterna GSM 3 dB magnetica	€ 46,20 IVA esclusa
905-21X	Rivelatore di taglio della linea telefonica	€ 130,00 IVA esclusa
906-21X	Contenitore stagno	€ 143,00 IVA esclusa
907-21X	Software di programmazione e cavo seriale	€ 32,00 IVA esclusa
908-21X	Pila al litio ricaricabile 3,6 V / 700 mAh	€ 7,40 IVA esclusa
930-23X	Ricetrasmettitore video 2,4 GHz	€ 95,00 IVA esclusa
940-21X	Sensore per avvolgibili	€ 62,00 IVA esclusa
940-23X	Dispositivo di archiviazione video	€ 50,00 IVA esclusa
950-21X	Pila al litio ricaricabile 3,6 V / 11 Ah per TTView	€ 73,50 IVA esclusa
951-21X	Pila al litio ricaricabile 3,6 V / 2 Ah per TTView	€ 15,80 IVA esclusa
960-21X	Alimentatore esterno	€ 35,00 IVA esclusa
BatLi01	Pila al litio 3,6 V / 5 Ah	€ 24,70 IVA esclusa
BatLi02	Pila al litio 7,2 V / 13 Ah	€ 63,00 IVA esclusa
BatLi04	Pila al litio 3,6 V / 2 Ah	€ 14,20 IVA esclusa
BatLi05	Pila al litio 3,6 V / 4 Ah	€ 21,60 IVA esclusa
BatLi06	Pila al litio 7,2 V / 5 Ah	€ 49,40 IVA esclusa
BatLi07	Pila a bottone 3 V / Tipo 2016	€ 1,80 IVA esclusa
BatLi08	Pila a bottone 3 V / Tipo 2430	€ 2,80 IVA esclusa
BatLi11	Pila al litio ricaricabile 3,6 V	€ 7,50 IVA esclusa
BatLi22	Pila al litio 2 x (3,6 V / 13 Ah)	€ 63,00 IVA esclusa
BatLi23	Pila al litio 2 x (3,6 V / 18 Ah)	€ 75,00 IVA esclusa
BatLi25	Pila al litio 3,6 V / 4 Ah	€ 29,70 IVA esclusa
BatLi26	Pila al litio 3,6 V / 4 Ah	€ 36,80 IVA esclusa
BatLi28	Pila al litio 3,6 V / 2 Ah	€ 22,40 IVA esclusa
D4360IX	Centrale di allarme Unico 2/15	€ 660,00 IVA esclusa
D4621IX	Tastiera di comando	€ 201,00 IVA esclusa
D8919	Sensore piezoelettrico marrone	€ 30,00 IVA esclusa
D8920	Sensore piezoelettrico bianco	€ 30,00 IVA esclusa
D8931	Contatto magnetico bianco	€ 13,00 IVA esclusa
D8932	Contatto magnetico marrone	€ 13,00 IVA esclusa
DC355-21I	Sistema di base	€ 1.359,00 IVA esclusa
DC356-21I	Sistema di base	€ 1.642,00 IVA esclusa

Tabelle prezzi

SISTEMI DI SICUREZZA senza fili

DC357-21I	Sistema di base	€ 1.642,00 IVA esclusa
DP1612X	Telecomando portachiavi a 2 pulsanti	€ 80,00 IVA esclusa
DP1614X	Telecomando portachiavi a 4 pulsanti	€ 116,00 IVA esclusa
DP8156X	Rivelatore ottico di fumo	€ 207,00 IVA esclusa
DP8161W	Rivelatore ad infrarossi volumetrico	€ 220,00 IVA esclusa
DP8162X	Rivelatore ad infrarossi lineare	€ 220,00 IVA esclusa
DP8163X	Rivelatore ad infrarossi a tenda	€ 220,00 IVA esclusa
DP8164X	Rivelatore ad infrarossi “Pet Immune“	€ 256,00 IVA esclusa
DP8260X	Rivelatore microfonico di rottura vetri	€ 348,00 IVA esclusa
DP8261W	Trasmettitore per contatti bianco	€ 128,00 IVA esclusa
DP8262W	Trasmettitore per contatti marrone	€ 128,00 IVA esclusa
DP8263X	Rivelatore di apertura bianco	€ 105,00 IVA esclusa
DP8264X	Rivelatore di apertura marrone	€ 105,00 IVA esclusa
DP8406W	Sirena d’allarme per esterno con lampeggiante	€ 469,00 IVA esclusa
DP8416W	Comunicatore telefonico per linea telefonica commutata	€ 714,00 IVA esclusa
DP8496W	Sirena finta	€ 88,00 IVA esclusa
DP8515X	Ricevitore di comando pluricanale	€ 374,00 IVA esclusa
MFU00X	Confezione di 4 pile al litio 3,6 V / 2,7 Ah per barriere	€ 43,10 IVA esclusa
MFU01X	Pacco batterie al litio 2 x (3,6 V / 2,7 Ah) per barriere	€ 21,50 IVA esclusa
MFU02X	Confezione composta da: n.1 MFU00X + n.1 MFU01X	€ 63,00 IVA esclusa
QA103T	Escape Blink	€ 460,00 IVA esclusa
QA104T	Blink Modem	€ 1.620,00 IVA esclusa
RL500	Ripetitore di segnali	€ 448,00 IVA esclusa
SG100AX	Barriere sena fili a raggi infrarossi attivi autoalimentate (50 cm)	€ 250,00 IVA esclusa
SG101AX	Barriere sena fili a raggi infrarossi attivi autoalimentate (100 cm)	€ 300,00 IVA esclusa
SG102AX	Barriere sena fili a raggi infrarossi attivi autoalimentate (150 cm)	€ 317,00 IVA esclusa
SG103AX	Barriere sena fili a raggi infrarossi attivi autoalimentate (200 cm)	€ 379,00 IVA esclusa
SG800AX	Kit espensione di 2 raggi per barriere	€ 51,50 IVA esclusa
SONCS	Sonda tecnica rilevazione mancanza rete	€ 50,00 IVA esclusa
SONHG	Sonda tecnica rilevazione congelamento	€ 40,00 IVA esclusa
SONIN	Sonda tecnica allagamento	€ 40,00 IVA esclusa
SONPC	Sonda tecnica anomalia congelatore	€ 40,00 IVA esclusa
TAGID	Transponder portachiavi	€ 12,60 IVA esclusa
TV260	Tester per prova rivelatore rottura vetri	€ 238,00 IVA esclusa

Tabelle prezzi

CONTROLLO ACCESSI senza fili

GSD-300-ZL-IT	Staffa di supporto Z & L per elettromagnete Mini	€ 54,00 IVA esclusa
GSD-500-ZL-IT	Staffa di supporto Z & L per elettromagnete Std	€ 71,00 IVA esclusa
GSD-B10-IT	Pulsante d'emergenza	€ 34,00 IVA esclusa
GSD-CRD-IT	Badge bianchi (50 pezzi)	€ 410,00 IVA esclusa
GSD-E10-IT	Pulsante d'uscita	€ 26,00 IVA esclusa
GSD-FOB-IT	Transponder portachiavi (35 pezzi)	€ 303,00 IVA esclusa
GSD-L10-IT	Elettromagnete controllato Mini	€ 89,00 IVA esclusa
GSD-L40-IT	Elettromagnete controllato Standard	€ 171,00 IVA esclusa
GSD-L30-IT	Elettroserratura da infilare	€ 464,00 IVA esclusa
GSD-P15-IT	Alimentatore 12 V - 1,5 A	€ 72,00 IVA esclusa
GSDn-SPX-IT	Lettore di prossimità senza unità di controllo	€ 286,00 IVA esclusa
GSDn-USB-IT	Lettore master USB per impronte digitali	€ 518,00 IVA esclusa
GSDn-WBi-IT	Lettore radio impronta digitale 1 varco	€ 1.753,00 IVA esclusa
GSDn-WEC-IT	Centrale di controllo Wi-Enterprise	€ 1.393,00 IVA esclusa
GSD-WES-IT	Software di gestione Wi-Enterprise	€ 893,00 IVA esclusa
GSDn-WPC-IT	Centrale di controllo Wi-Plus	€ 679,00 IVA esclusa
GSDn-WPN-IT	Tastiera digitale radio 1 varco	€ 660,00 IVA esclusa
GSDn-WPP-IT	Lettore radio di prossimità con tastiera 1 varco	€ 804,00 IVA esclusa
GSDn-WPX-IT	Lettore radio di prossimità 1 varco	€ 679,00 IVA esclusa
GSDs-1FP-IT	Lettore impronta digitale Biometrico 1 varco / 35 utenti	€ 1.238,00 IVA esclusa
GSDs-1KP-IT	Tastiera digitale 1 varco / 50 utenti	€ 171,00 IVA esclusa
GSDs-1PP-IT	Lettore di prossimità con tastiera 1 varco / 1000 utenti	€ 268,00 IVA esclusa
GSDs-2KP-IT	Tastiera digitale 2 varchi / 50 utenti	€ 221,00 IVA esclusa

SISTEMI VIDEO senza fili

TBC01I	EzyDriveCAM	€ 425,00 IVA esclusa
TBC03I	Decoder adattatore HomePlug PowerLine 14 Mbps	€ 99,00 IVA esclusa
TBC06I	Batteria tampone 12 V / 600 mAh di ricambio per EzyDriveCAM	€ 39,00 IVA esclusa
TBC11I	Licenza software PalmViewCAM	€ 120,00 IVA esclusa
TBC12I	Scheda di memoria SDHC 8 Gb	€ 50,00 IVA esclusa
TBC13I	Scheda di memoria SDHC 16 Gb	€ 102,00 IVA esclusa
TBC14I	Scheda di memoria SDHC 32 Gb	€ 277,00 IVA esclusa
TBC15I	MAK1202P telecamera da int/est 12 LED IR	€ 83,00 IVA esclusa
TBC16I	MAK2422PS telecamera D&N est/int 24 LED IR	€ 128,00 IVA esclusa
TBC17I	MAK3625PM1 telecamera D&N est/int 30 LED IR	€ 198,00 IVA esclusa
TBC18I	APO-213P Minidome	€ 220,00 IVA esclusa
TBC19I	ADN423PM1 Dome Varifocal	€ 288,00 IVA esclusa

Condizioni di garanzia

1. DAITEM garantisce tutti i suoi prodotti 2 anni a partire dalla data di vendita al primo utilizzatore.

2. I prodotti commercializzati da DAITEM possono beneficiare di un'estensione gratuita della Garanzia a condizione che l'acquirente (primo utilizzatore) invii, entro 10 giorni dall'acquisto, la richiesta di estensione di Garanzia debitamente compilata in modo leggibile (nominativo, indirizzo, timbro del venditore, data della vendita, numero di serie dei prodotti). Per la data di registrazione farà fede il timbro postale.

Nota:
l'eventuale durata di estensione della Garanzia è indicata sul certificato di Garanzia dei singoli prodotti.

3. La richiesta di estensione deve essere inviata per ogni acquisto di prodotto complementare o sostituzione di prodotto.

4. Ogni fattura o ricevuta che comprovi l'acquisto dei prodotti deve essere conservata per tutta la durata della Garanzia e potrà essere richiesta per l'applicazione della Garanzia stessa.

5. La Garanzia dà diritto alla riparazione o alla sostituzione del prodotto con un prodotto nuovo, rigenerato o compatibile.

6. La Garanzia ha validità solamente se il prodotto è utilizzato dall'acquirente in modo e in condizioni normali, conformi alle indicazioni di impiego fornite da DAITEM ed alla sua destinazione d'uso.

7. Tutti i prodotti oggetto di sostituzione diventano di proprietà definitiva ed irrevocabile di DAITEM.

8. Tutti i prodotti sostituiti in Garanzia beneficiano della restante durata di Garanzia del prodotto di origine.

9. La Garanzia non si applica sui prodotti di consumo (batterie, pile e blocchi d'alimentazione, cavi ed altri prodotti di consumo).

10. Alcuni prodotti e tutti gli accessori non beneficiano di estensione di Garanzia.

11. La Garanzia non si applica in caso di:
    a) mancato rispetto delle indicazioni di installazione specificate da DAITEM nel manuale d'installazione fornito con il prodotto.
    b) Uso anomalo o non conforme dei prodotti.
    c) Interventi diretti o trasformazioni di qualsiasi natura, al di fuori delle istruzioni indicate nel manuale d'installazione fornito con il prodotto.
    d) Danneggiamento dovuto a cadute, colpi od urti.
    e) Catastrofi naturali, fenomeni atmosferici o vandalismo.
    f) Nel caso in cui si verifichi un avvenimento imprevedibile o di cui non si poteva tener conto successivamente alla vendita.
    g) Utilizzo di alimentazioni diverse da quelle indicate da DAITEM.
    h) Incidenti, deterioramenti e manomissioni che sopraggiungono durante il trasporto.
    i) Negligenza o cattiva manutenzione da parte dell'Utente.

12. La Garanzia DAITEM estende e non limita in alcun modo:
    • norme e regolamenti a protezione del consumatore;
    • gli articoli del Codice Civile relativi alla Garanzia legale dei vizi occulti.

ASSISTENZA TECNICA

In caso di necessità di supporto tecnico l'Installatore che ha curato l'installazione del sistema può contattare telefonicamente il **Servizio Assistenza Tecnica DAITEM** al numero **051 6714560**.

Il presente listino sostituisce e annulla i precedenti. Le caratteristiche riportate possono essere oggetto di eventuali modifiche senza preavviso, nell'ambito di un costante aggiornamento tecnologico.

DAITEM

Primo nella sicurezza "senza fili"

805876 - 01/11 - 9.700